

مهندسی پروژه های نفت و گاز

دکتر مهدی پروینی
(عضو هیات علمی دانشگاه)

www.MehdiParvini.com

www.MehdiParvini.com



www.MehdiParvini.com

مراحل شروع پروژه احداث یک واحد فرایندی در ایران



www.MehdiParvini.com



یک طرح پتروشیمیایی

- امور تحقیقات بازار و بررسی طرح های پتروشیمی با توجه به کشش و پیش بینی بازار و قابلیت تامین خوراک در مورد اقتصادی بودن تصمیم گیری می کند.
- بعد واحد برنامه ریزی تلفیقی در برنامه ریزی قرار می دهد و به مرکز مدیریت سرمایه گذاری اعلام می کند و در نهایت اعلام عمومی می شود
- سرمایه گذار مناسب اعلام علاقمندی می کند.
- مدیریت سرمایه گذاری پیشنهاد سرمایه گذار را ارزیابی مالی می کند پس از تایید اولیه مرکز مدیریت سرمایه گذاری درخواست مطالعات امکانسنجی فنی، عملیاتی و اقتصادی می کند

- طرح سرمایه گذار در واحد برآورد طرح ها بررسی و بعد از اصلاح به هیات مدیره ارجاع می شود
- در صورت تصویب سایر مجوزهای لازم اعم از سوخت و ... از وزارت نفت توسط سرمایه گذار پیگیری می شود.

- تعیین محل اجرا با سرمایه گذار با نظر بررسی امور طرح های پتروشیمی است.

تمرین ۱

- برای تولید آمونیاک چه روش های آزمایشگاهی و صنعتی وجود دارد؟ جدیدترین آنها کدام است؟

یک طرح غیر پتروشیمیایی

- هر طرح صنعتی قبل از سرمایه گذاری و احداث نیاز به یک بررسی جامع از نظر امکان سنجی و توجیه اقتصادی دارد. (Comfar III)
- بعد از توجیه اقتصادی، طرح باید جانمایی شود و از سازمان محیط زیست مجوز و از سازمان صنایع و معادن پروانه احداث دریافت نماید. (رعایت موازین محیط زیستی)

- جانمایی طرح باید به گونه ای انجام شود که حداقل آلودگی محیط زیست را به همراه داشته، خوراک رسانی به سهولت انجام شود و در تامین آب، برق، بخار و سوخت مشکلی ایجاد نشود.
- آب و هوا به ویژه جهت غالب باد، میزان بارندگی، جنس و مقاومت خاک، زلزله و منابع زیرزمینی نقش به سزایی در تعیین موقعیت واحد دارند.

SITE CONDITIONS

تمرین ۲

- در تعیین موقعیت یک واحد فرایندی چه استانداردهایی وجود دارد؟

استانداردهای مورد نیاز مهندس فرایند

- زبان صنعت
- هدف استانداردها: هماهنگی در طراحی، محاسبات، روش ها، دستورالعمل ها اعم از سفارش و خرید کالا، نصب و بهره برداری
- رایج ترین استانداردهای کشور:
- IPS با ۴۰۰ نوع استاندارد
- NIOEC-SP بالغ بر ۵۰۰ شخصه
- API با یکصد سال قدمت و بالغ بر ۳۰۰۰ استاندارد
- استاندارد از ۳ تا ۴۰۰ صفحه می تواند باشد

API	NIOEC - SP	استاندارد IPS	موضوع
	SP – 00 – 11 , 00 – 88	E – PR – 150	مطالعات امکان سنجي طرحها
	SP– 00-51 , 54	E-PR -200 . 260	طراحي بنيادي و تفصيلي و BEDD
API-RP-5L,L1,L2 NACE standard	SP- 50- 04 -, 09 , 27 Sp – 50 – 5 – O ,1,2,63	C – P1 – 140 , 240 E – P1- 221 - , 240	طراحي خطوط لوله و اتصالات مختلف
API-STD – 620 , 650	SP – 41 – 01 , 2 , 6	C- ME – 210 E –ME -210,M-ME-120	مخازن ذخيره معمولي و سوخت جت
	SP -41 – 07	C– ME – 130,E-ME-130, M- ME-130	مخازن پرفشار و كروي گازمايع
	SP-46-17	M-PM-330	همزن ها Mixers
	SP-43-01, 14	E – PR – 755	دمنده ها Fans & Blowers
STD-610	SP-46-00,1,12	M – PM – 105 , 115, 135	تلمبه هاي گريزاز مركز
STD-674	SP-46-03	M – PM – 130	تلمبه ها ي رفت و آمدي

STD-676	SP-46-04,16	M – PM -140	تلمبه های دوار ROTARY
STD-617	SP-46-08	M – PM- 170	کمپرسورهای گریزازمرکز
STD-618	SP-46-09	E- PR – 750 , M –PM-200	کمپرسورهای رفت و آمدی
STD-619	SP-43-15	M- PM- 220	کمپرسورهای دوار روتاری rotary
STD-530,560	SP-45-03	G –ME- 200 , E – PR- 810	کوره ها
	SP-45-09	G – ME – 253	زباله سوزها incinerators
STD-521	SP-00-26,SP-47-04	G- ME – 210 , E – PR – 460	مشعل اصلی Flare
STD-660,661	SP-44-01	G –ME – 220 , E- PR – 771	مبدل های حرارتی پوسته و لوله
STD-662			مبدل های صفحه ای Plate H.Ex

API	NIOEC - SP	استاندارد IPS	موضوع
ADI – STD- 661	SP – 44 – 02	G – ME – 245 , E –RP - 785	کولرهای هوایی Air Coolers
	SP -45 -02	G-ME – 180 , E –PR – 800	بویلرها
API – STD -611, 612,616	SP – 43 – 13, SP-46-02,06	M – PM – 240 , 250	توربین های گازی و بخار
	SP -60 – 23	M-EL-138	ژنراتورها (مولد های برق)
	SP-60-01,03	M- EL -151 ,152	ترانسفورمرها
	SP-60-20,02	M –EL -136 , 142	موتورهای مختلف
	SP-47-08	G –ME -160 , E –PR -790	برجهای خنک کننده
	SP-41-05	G-ME – 150,E –PR -850	برجها – راکتورها
	SP-47-01	M-ME-256	اجکتورها

PUB-535			مشعل کوره ها و بویلرها
		M –PI-110	شیرهای مختلف
	SP-50-58	G-PI-230	صافی ها و فیلترها
	SP-00-50		دستورالعمل های پروسس و مکانیک
RP-520,521,526		E-PR-450	شیرهای اطمینان PSV
NFPA		E-SF-100	کلاس بندی حریق ها
RP-936	SP-45-07,14	E-TP-700	عایقکارهای ها
	SP-80-04	E-TP-740	خوردگی ها
RP-651	SP-60-24	E-TP-820	حفاظت کاتدی
	SP-47-37,38	E-SF-860,870,880	کنترل آلودگی آب - هوا و خاک
	SP-47-10	G-SF-900	کنترل آلودگی صوتی و لرزش ها

تمرین ۳

- این دو استاندارد را بررسی کنید و هدف آنها و کاربردها را مشخص کنید.

BASIC ENGINEERING DESIGN DATA

[IPS-E-PR-200](#)

DETAILED DESIGN, ENGINEERING

[IPS-E-PR-260](#)

SECOND EDITION

THE OIL & GAS ENGINEERING GUIDE

Hervé Baron



Editions TECHNIP

1. Project Engineering	5
2. The design basis	11
3. Process	13
4. Equipment/Mechanical	37
5. Plant Layout	49
6. Safety & Environment	61
7. Civil Engineering	83
8. Materials & Corrosion	107
9. Piping	115
10. Plant model	141
11. Instrumentation and Control	151
12. Electrical	175
13. Off-Shore	193
14. The overall work process	205
15. BASIC, FEED and Detail Design	215
16. Matching the Project Schedule	219
17. Engineering Management	235
18. Methods & tools	245
19. Field Engineering	257
20. Revamping	261

تمرین ۴

- در مورد شرکت Technip تحقیق کنید (خدماتی که ارائه می دهد، محل شرکت، پروژه هایی که انجام داده، تعداد پرسنل، تعداد دفترها و ...)



شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
SEPANIR Oil & Gas Energy Eng. Co. [AS]

Project

Engineering

Procurement

Construction



مهندسی

- مهندسی، تاسیسات را طراحی میکند، لیست های مختلف، مشخصات فنی و برگه های فنی تجهیزات، مواد و مصالح را تامین میکند و همچنین تمامی نقشه های مورد نیاز را صادر میکند.
- مهندسی عبارت است از ترجمه مجموعه ای از الزامات عملیاتی به مجموعه ای از مشخصات فنی که جزئیات یک تاسیسات صنعتی را به تصویر میکشند.

تدارکات

- تدارکات، تمامی تجهیزات، مواد و مصالح را بر اساس لیست ها و مشخصات فنی تهیه شده توسط مهندسی خریداری مینماید.


اجرا

- گروه ساخت تمامی تجهیزات، مواد و مصالحی که توسط بخش تدارکات تهیه شده است بر مبنای نقشه ها و مشخصات فنی تولیدی در بخش مهندسی نصب میکند.

مهندسی پروژه

مراحل انجام پروژه های صنعت نفت و گاز

- فاز برنامه ریزی و کسب و کار
- طراحی مفهومی که فاز مهندسی پایه نامیده میشود
- مرحله طراحی و مهندسی پیشرو (FEED)
- مهندسی تفصیلی و ساخت



شکل ۱

نکات


- دو مرحله اول طراحی، یعنی مهندسی پایه و پیشرو قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری انجام می گیرد.
- در این مراحل به تناسب پیشرفت تخمین دقیق تری از هزینه های سرمایه گذاری ارائه می شود.
- یکی دیگر از اهداف طراحی و مهندسی پیشرو تهیه مجموعه جامعی از مدارک شامل الزامات فنی (شرح کار، نقشه ها و مشخصات فنی) برای طراحی تفصیلی و ساخت است.

نکات

- در طراحی تفصیلی، مشخصات فنی کلیه تجهیزات و همچنین کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مورد نیاز اجرا تهیه می شود.

مراحل طراحی

- در ابتدا طراحی کلی فرایند انجام می شود (BFD)
- برای تعیین اندازه و عملکرد تجهیزات فرایندی شبیه سازی انجام می شود.
- بعد طراحی مکانیکی انجام می شود. در این بخش ابعاد تجهیزات مشخص می شود. لذا جانمایی قابل تهیه است.
- یکی از خروجی های بخش مکانیک وزن و بار وارده تجهیزات است پس فوندانسیون تجهیزات قابل طراحی است.



تمرین ۵

- برای تعیین جانمایی تجهیزات از چه استانداردهایی به طور معمول در صنعت استفاده می شود؟

Design



Procurement



Manufacturing



Shipping



Installation



Construction
& erection




Inspection &
tests






Hand-over





بخش های مختلف فعالیت های مهندسی پروژه



Project Specialist Leader (PSL)

- هر بخش باید مشخصات لازم برای خرید را تعیین کند.
- هر بخش مهندسی به وسیله یک راهبر متخصص پروژه یا

Project Specialist Leader (PSL)

سرپرستی می شود.

- هر راهبر مسئول تهیه مبانی و معیارهای طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر کارهای بخش، مدیریت فصول مشترک با سایر بخش ها و کارفرما است. آنها نتایج طراحی را در اختیار طراحان مدل و نقشه کش ها قرار می دهند تا نقشه ها تولید شوند.

مدیر مهندسی

- هماهنگی بین بخش های مختلف مهندسی از طریق برگزاری جلسات
- منظور و هدف از هماهنگی حصول اطمینان و تسریع در تبادل اطلاعات مورد نیاز بین بخش هاست

ديسپلين هاي مهندسي



Engineering disciplines: activities and deliverables

- PROCESS
- PLANT LAYOUT
- EQUIPMENT/MECHANICAL
- SAFETY & ENVIRONMENT
- CIVIL
- PIPING
- PIPELINE
- INSTRUMENTATION & CONTROL
- ELECTRICAL

مدارک مهندسی

Deliverables



Engineering document codification

Document number			Document title	Document revision
		Serial number		
A	1	48104	Service building instrument. rooms cables routing	B
A	2	48102	Trouble shooting diagrams	D
A	3	48134	F&G system architecture drawing	E
A	4	50100	Instrument index	B
A	7	50003	Spec for instrument installation works and service	C
A	8	50960	Instrument Data sheets for temperature switches	B
A	9	50110	Requisition for pressure relief valves	B
M	1	62059	General plot plan	B
M	2	62020	Piping details standard	C
M	2	62070	Piping general arrangement Area 1	D
M	4	60100	Special items list	D
M	5	62250	Piping isometrics booklet	C
M	6	60000	Pipes and fittings thickness calculation	A
M	6	62351	Calculation note CN1 - piping stress analysis	A
M	7	60001	General piping specification	C
M	8	60103	Data sheets for station piping material	B
M	9	60200	Requisition for pipes	F

Revision index

Discipline code	
A	Instrumentation & Control
C	Civil engineering
E	Electrical
G	Project general documents
J	Mechanical
K	Safety
M	Piping & Layout
P	Processes
S	Steel Structures
V	Vessels – Heat exchangers
W	Materials – Welding

Document type	
1	Installation drawings
2	Detail drawings
3	Diagrams
4	Lists – Bill of Quantities
5	Isometrics
6	Calculation notes
7	Specifications
8	Data sheets
9	Requisitions

- لیست مدارک (MDR) در هر زمان از پروژه، لیست و ویرایش موجود تمامی مدارک را نشان میدهد.
- فرایند مهندسی فرایندی تکراری و پیش رونده می باشد مدارک تحت ویرایش های مختلف صادر شده و هر مرحله محتوای خاص با سطحی از پیشرفت فیزیکی را شامل می شود.

- هر مدرک در سه سطح شامل
- (IFR) برای مرور توسط کارفرما،
- (IFD) برای طراحی و
- در نهایت (IFC) برای ساخت صادر می شود.

The common engineering deliverables

Engineering Discipline	Document title
General	Engineering Design Data
	Project engineering plan
	Project Equipment list
	Engineering document register
Process	Process Design Data
	Process design criteria
	Block Flow Diagram
	Process flow diagrams
	Process description and operating philosophy
	Process Equipment list
	Heat and material balance
	Utility consumption list
	Equipment process data sheets
	Piping and Instrumentation Diagrams (P&IDs)
	Cause and effect diagrams
	Emergency shutdown block diagram
	ESD logic diagrams
	Flare Report
Equipment	Process fluids list
	Calculations notes
	Operating manual
	General specification per equipment type (pressure vessel, heat exchanger, pumps etc.)
	Pressure Vessels Design Specification
	Equipment supply specification
	Mechanical data sheet
HSE	Heat exchanger calculation sheet
	Vessel guide drawing
	Material requisition
	Technical bid tabulation
	Safety concept / Design Safety Philosophy
	Fire Protection and personnel protection Philosophy / Job specification for design
	Fire and Gas detection Job specification for design
	Safety Integrity Level (SIL) review
	HAZOP report
	Fire water demand calculation note
	Fire water Piping & Instrumentation Diagrams
	Deluge system arrangement drawings
	Fire fighting equipment location drawings
	Passive fire protection drawings
	Quantitative Risk Analysis (ORA)
	Fire & Gas detection layouts
	Fire & Gas Cause & Effects matrix
CIVIL	Hazardous area classification drawings
	Health and environment requirements specification
	Environmental Impact Assessment
	Noise map
	Design specification / Basis of design
	Grading plan
	Foundation calculation note
	Foundation drawing: Reinforcement
	Foundation drawing: Formwork
	Civil works specification
	Standard drawings
	Drainage calculation note
	General Underground Networks drawing
	Civil works installation drawings
	Architectural drawings
	Building detail drawings
	Steel Structure Calculation note
	Steel structure design drawings
	Civil Material Take-Off (MTO)
	Steel structure standard drawings

Engineering Discipline	Document title
Plant Layout	Plant Layout Design specification / Plant layout guidelines
	General Plot Plan drawing
	Key plan
	Unit Plot Plan drawing
Piping Installation	Piping Design Basis
	Line diagrams
	Piping layout drawings
	Piping general arrangement drawings
	Piping isometric drawings
	Line list
Piping Material	Piping Material Take-Off
	General piping specification
	General specification for valves
	Piping material classes specifications
Piping stress analysis	Job Specifications for Supply
	Piping Material Requisition
	Piping flexibility and stress analysis criteria
	Piping stress analysis Calculation note
Material & Corrosion	Pipe support booklet
	Job Specifications for Supply
	Pipe support drawings
	Corrosion control and material selection report
Instrumentation & Control	Material selection diagrams
	Cathodic protection system design specification
	Painting specification
	Insulation specification
	Insulation material take-off
	Instrumentation & Control System Design Specification / Design basis / Philosophy
	System architecture drawing
	Instrument functional diagram
	Control narrative
	Mimic display drawings
	Safety Integrity Level (SIL) review
	Instrument index
	Instrument data sheets
	Level sketches
	Main cable routings and Junction Box (JB) location drawing
	Instrument location & secondary cable routing drawings
	Cable routing drawings
	Cable cross section drawings
Electrical	Cable list
	Instrument bulk material take-off
	Junction box wiring
	Typical installation drawings
	Equipment layout drawings
	Telecommunication systems design specification
	Telecommunication equipment layout drawing
	Instrument loop diagram
	Electrical design specification
	Electrical consumer list
	Electrical load summary
	General one line diagram
	Equipment data sheet
	General equipment specification
	Equipment requisition
	Switchgear single line diagram
	Switchgear typical diagram
	Architecture drawing
	Equipment layout drawings
	Lighting layout drawings
	Cable routing drawings
	Cable list
	Typical installation drawings (power, lighting, earthing, heat tracing)
	Electrical bulk Material-Take-Off (MTO)
	Block diagrams
	Trouble shooting diagrams
	Electrical calculations



The common •
engineering
deliverables

FEED vs DETAIL •
ENGINEERING
DELIVERABLES


مدارک مهندسی

- دیاگرام
- نقشه ها
- پلان دسترسی
- برگه های فنی
- دفترچه محاسبات
- مشخصات فنی


Diagram



Drawing



Drawings common sizes & scales



Scale	1m =
1/1000	1 mm
1/500	2 mm
1/250	4 mm
1/100	1 cm
1/50	2 cm
1/33	3 cm

A0 = 840x1188


A1 = 594x840

A2 = 420x594

A4 =
210x
297

A3 =
297x
420

www.MehdiParvini.com




تمرین ۶


- یک واحد فرایندی ترجیحا ساده انتخاب کنید و به نمودارهای PFD و P&ID آن مسلط شده و برای ارائه در کلاس آمادگی داشته باشید.



تمرین ۷

- تا پایان ترم وقت دارید تا با برقراری ارتباط با کارشناسان صنعت نسبت به بررسی و تحلیل حداقل یک چالش و یک فرصت و تحویل آن در قالب فایل پاور و ارائه در کلاس اقدام فرمایید.
- لازم به توضیح است مدرس درس پیگیر ارائه نخواهد بود و در صورت عدم ارائه نمره مربوطه کسر خواهد شد لذا در اولین فرصت نسبت به ارائه اقدام فرمایید.




Business case







STREAM NUMBER	1	2	3	4	5
PRESSURE (MPa _{a-absolute})	0.78	0.52	25.1	25.06	0.52
TEMPERATURE (°C)	27.25	26.4	130	50.8	26.4
TOTAL FLOWRATE (kg/h)	1388816	345204	345204	345204	690408
PHASE	gas	gas	gas	gas	gas
FLOWRATE (Sm³/h) (NOTE 4)	2007000	501750	501750	501750	1003500
ACTUAL FLOWRATE (m³/h)	20457	5262	2816	2816	10925
VELOCITY (m/s)	5.4	9.4	7.9	5.7	12.7
VISCOSITY (cP)	0.0136	0.0134	0.0201	0.0210	0.0134
DENSITY (kg/m³)	87.5	65.6	122.6	168.7	85.8
MOLECULAR WEIGHT	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52
COMPOSITION (% mol.)					
METHANE (C1)	97.49378	97.49378	97.49378	97.49378	97.49378
ETHANE (C2)	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380
PROPANE (C3)	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140
ISOBUTANE (IC4)	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
N-BUTANE (NC4)	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
N-PENTANE (NOTE7)	0.0383	0.0383	0.0383	0.0383	0.0383
N-HEPTANE (NOTE7)	0.0617	0.0617	0.0617	0.0617	0.0617
NITROGEN (N2)	0.930	0.930	0.930	0.930	0.930
CARBON DIOXIDE (CO2)	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410
OXYGEN (O2)	nil	nil	nil	nil	nil
WATER (H2O) (NOTE7)	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056
HYDROGEN SULPHIDE (H2S) (NOTE8)	0.00035	0.00035	0.00035	0.00035	0.00035
ETHANETHIOL SULPHUR (NOTE9)	0.00027	0.00027	0.00027	0.00027	0.00027

Process simulations




Process Flow Diagram (PFD)







Process Equipment sizing & Data Sheet



SERVICE		Slug Catcher		COLONNE / COLUMN	
CONDITIONS OPERATOIRES / OPERATING CONDITIONS					
FLUIDE / FLUID		Natural Gas			
PRESSION DE SERVICE / OPER. PRESSURE		9.7		MPa(a)	
TEMPERATURE DE SERVICE / OPER. TEMPERATURE		30		°C	
MASSE VOLUMIQUE LIQ. / LIQ. DENSITY		1000		kg/m ³	
ABRASION, CORROSION, CAUSE / EROSION, CORROSIVE DUE TO		note 3			
INFLAMMABLE - EXPLOSIF / FLAMMABLE - EXPLOSIVE		Flammable			
DONNEES DE CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DATA					
PRESSION DE CALCUL / DESIGN PRESSURE		10.11		MPa(a)	
VIDE : DEPRESSION DE CALCUL / DESIGN VACUUM PRESSURE				MPa(a)	
TEMPERATURE DE CALCUL / DESIGN TEMPERATURE		-20/50		°C	
CAPACITE / CAPACITY		18		m ³	
MATERIAU / MATERIAL		CS			
SUREPAISSEUR DE CORROSION / CORROSION ALLOWANCE		3		mm	
DETENSIONNEMENT / STRESS RELIEVE		OUI / YES	☐	NON / NO	☐
REVETEMENT INTERNE / LINING		note 6			
EPAISSEUR REVETEMENT / LINING THICKNESS					mm
CALORIFUGE / INSULATION		OUI / YES	☐	NON / NO	☒
CONSERVATION CHALEUR / HEAT CONSERVATION			☐		
PROTECTION PERSONNEL / PERSONNEL PROTECTION			☐		
EQUIPEMENT INTERNE / INTERNALS					
CODE DE CONSTRUCTION / REFERENCE CODE		ASME VIII div1			
TUBULURES / NOZZLES					
REFERE / MARK	Nb	DN / SIZE	SERVICE		




SERVICE		Slug Catcher		COLONNE / COLUMN	
CONDITIONS OPERATOIRES / OPERATING CONDITIONS					
FLUIDE / FLUID		Natural Gas			
PRESSION DE SERVICE / OPER. PRESSURE		9.7	MPa(a)		
TEMPERATURE DE SERVICE / OPER. TEMPERATURE		30	°C		
MASSE VOLUMIQUE LIQ. / LIQ. DENSITY		1000	kg/m ³		
ABRASION, CORROSION, CAUSE / EROSION, CORROSIVE DUE TO		note 3			
INFLAMMABLE - EXPLOSIF / FLAMMABLE - EXPLOSIVE		Flammable			
DONNEES DE CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DATA					
PRESSION DE CALCUL / DESIGN PRESSURE		10.11	MPa(a)		
VIDE : DEPRESSION DE CALCUL / DESIGN VACUUM PRESSURE			MPa(a)		
TEMPERATURE DE CALCUL / DESIGN TEMPERATURE		-20/50	°C		
CAPACITE / CAPACITY		18	m ³		
MATERIAU / MATERIAL		CS			
SUREPAISSEUR DE CORROSION / CORROSION ALLOWANCE		3	mm		
DETENSIONNEMENT / STRESS RELIEVE OUI / YES ☐ NON / NO ☐					
REVETEMENT INTERNE / LINING ☐ note 6					
EPAISSEUR REVETEMENT / LINING THICKNESS ☐ mm					
CALORIFUGE / INSULATION OUI / YES ☐ NON / NO ☒					
CONSERVATION CHALEUR / HEAT CONSERVATION ☐					
PROTECTION PERSONNEL / PERSONNEL PROTECTION ☐					
EQUIPEMENT INTERNE / INTERNALS ☐					
CODE DE CONSTRUCTION / REFERENCE CODE		ASME VIII div1			
TUBULURES / NOZZLES					
REPERE / MARK	Nb	DN / SIZE	SERVICE		
PSV	1	3"	Relief Valve		
N1	1	48"	Inlet		
N2A/B/C	3	24" (note 7)	Gas Outlets		
N3	1	4"	Liquid Outlet		
V	1	2"	Vent		
D	2	2"	Drains		
PI	1	2"	Pressure Gauge		
L1 / L2	2	3"	Standpipe		
M	1	24"	Manhole		



Process data sheet





Process Equipment sizing & Data Sheet




SERVICE :		NATURAL GAS COMPRESSOR		
NOMBRE REQUIS / NUMBER REQUIRED		TOTAL / TOTAL :	6	RUNNING
OPERATION :		CONTINUE / CONTINUOUS	X	
PROPRIETES DU FLUIDE / FLUID PROPERTIES				
CAS DE MARCHE / RUNNING CASE		mas.mol	DESIGN CASE	
FLUIDE/FLUID	COMPOSANTS / COMPOUNDS	MW		
MOLAR PERCENT				
	COMPONENT	DESIGN	ALTERNATIVE	
	Methane CH4	97,528	97,721	
	Ethane (C2H6)	0,890	0,095	
	Propane (C3H8)	0,140	0,025	
	I-Butane (C4H10)	0,015	0,005	
DONNEES DE FONCTIONNEMENT / OPERATING CONDITIONS				
ASPIRATION / SUCTION	PRESSION ABS / ABS. PRESS		MPa(a)	8,52
	TEMPERATURE		°C	30
	MASSE VOLUMIQUE / DENSITY		kg/m ³	63,97
	DEBIT VOL. / FLOWRATE VOL			
	NORMAL		m ³ /s	-
	CALCUL / DESIGN		m ³ /s	5,99
	DEBIT MASSIQUE, NORMAL		kg/s	383,03
	MASS FLOW, NORMAL			
	TEMPERATURE MAXI SERVICE		°C	note 7
	MAX OPERATING TEMP.			
PRESSION ABSOLUE MAXI		MPa(a)		
ABSOLUTE PRESSURE MAXI				
REFOULT : PRESSION ABS / DISCH. ABS PRESS		MPa(a)	25,5	
REGULATION DE DEBIT / FLOW VARIATION		%		



































Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)



Line List

Line Number			Line Size	Line ID	Class	Insulation		Condition No.	P&ID Dwg. No.	Line Connection		Fluid Phase	Operating Condition		Density	Design Condition		
Fluid Code	Unit Code	Seq No.				Code	Thk.			From	To		Press	Temp		Press	Temp (Max.)	Temp (Min.)
GN	71	61106	22	71GN61106-22	3C3AS1	N	NO	cs	D-80-212	LNG STORAGE	UNIT 93	V	27,6	55	18,2	34,5	100	
GN	71	61106	20	71GN61106-20	3C3AS1	N	NO	cs	D-80-212	LNG STORAGE	UNIT 93	V	27,6	55	18,2	34,5	100	
GN	71	61106	12	71GN61106-12	3C3AS1	N	NO	cs	D-80-212	LNG STORAGE	UNIT 93	V	27,6	55	18,2	34,5	100	
LNG	71	60001	32	71LNG60001-32	3R0JLL	6	180	ss	D-80-302	668-P001 A/B/C	LNG RUNDOWN HEADER	L	11,1	-159	439	30	80	-167
LNG	71	60001	22	71LNG60001-22	3R0JLL	6	170	ss	D-80-302	668-P001 A/B/C	LNG RUNDOWN HEADER	L	11,1	-159	439	30	80	-167
DOW	72	63000	0,75	72DOW63000-0,75	1P1	N	NO	cs	D-72-204	72-P061A	DOW	L	0	48	1000	2	82	
DOW	72	63001	0,75	72DOW63001-0,75	1P1	N	NO	cs	D-72-204	72-P061B	DOW	L	0	48	1000	2	82	
DOW	72	63002	0,75	72DOW63002-0,75	1P1	N	NO	cs	D-72-204	72-P062A	DOW	L	0	48	1000	2	82	
DOW	72	63003	0,75	72DOW63003-0,75	1P1	N	NO	cs	D-72-204	72-P062B	DOW	L	0	48	1000	2	82	

Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)



Line sizing

Service of fluid

CASE

VAPOR

LINE

CRITERIA

36" P012-15A-B

Upstream pressure
bar g 86,7
Temperature
°C 30

Mass flowrate
kg/h 1 401 213,0
MW
kg/kmol 16,5
Z (compressibility)
0,87319
Cp/Cv Ratio
1,2128
Viscosity
cP 0,014
Density
kg/m3 65,756


Pipe Straight Length
m
Fittings Total Equiv. Length
m 0,000
Diameter
inch 36
Nominal diameter
DN 900
Internal diameter
mm 870,00
Thickness
mm 22,20
Schedule
30
Material
CARBON
Material designation
Rugosity (default 45µm)
µm 45


Vapor density
kg/m3 65,76
% vaporised (mass)
100,00
Total mass flow
kg/h 1401213
Total vol. flow
m3/h 21309,28
Fluid density
kg/m3 65,76




Reynolds nbr
4,16E+07
Vapor fictive velocity
m/s 9,96
Liquid fictive velocity
m/s
Mach nbr (V/VS)
0,02
Velocity
m/s 9,96
ρ_g
Pa 6519,45
ρ_l
kg/s3 64915,59


ΔTI
bar/km 0,400
Total Press. Drop
bar 0,000
overdesign
0%




Fittings
NO
Reference
Gas, general P>80 bar g
Correct above diameter of
inch
Correct below pressure of
bar g
Max Mach number
kg/s 200000
Max rV3 (noise)
m/s 15
Max rV2
Pa 15000
Max DP
bar/km
CHECK
OK













Process automations: Cause & effect chart




CAUSE

INSTRUMENT TAG No.	DESCRIPTION	VOT ING	SL No.	1	2	3	4
PDS-8	LOW DIFFERENTIAL PRESSURE (NOTE 3)		1	X			
PDS-5	LOW DIFFERENTIAL PRESSURE (NOTE 3)		2		X		
LSHL-1	HIGH/LOW LIQUID LEVEL		3			X	
LSH-2	HIGH LIQUID LEVEL		4				X
LSH-4	HIGH LIQUID LEVEL		5				
LSL-5	LOW LIQUID LEVEL		6				
LSHL-33	HIGH/LOW LIQUID LEVEL		7				


EFFECT	ACTION
CS ESD INLET VALVE	PERMISSIVE
PIPELINE SHUTDOWN INLET VALVE	PERMISSIVE
LEVEL CONTROL VALVE	OPEN/CLOSE
HIGH LIQUID LEVEL ALARM	ALARM








BILL OF QUANTITY				
ITEM No.	DESCRIPTION	D/M	UNIT	QUANTITY
A.3	PIPE RACKS [NON-FIREPROOFED]			
A.3.1	HEAVY (MORE THAN 75 kg/m)	M.1	Ton	10.71
A.3.2	MEDIUM (BETWEEN 30-75 kg/m)	M.1	Ton	14.17
A.3.3	LIGHT (LESS THAN 30 kg/m)	M.1	Ton	6.78
A.9	HANDRAILS	M.2	Ton	
A.10	LADDERS AND LADDER CAGES	M.2	Ton	
	TOTAL STEEL WORK		Ton	31.66





مبانی طراحی

- طراحی یک تاسیسات فرایندی جدید مطابق با الزامات کار فرما، با تعریف و توصیف **عملکرد** آن آغاز میشود.
- به طور خلاصه منظور از توصیف و تعریف عملکرد، تشریح فرایندی است که باید انجام پذیرد.

نمونه وظیفه عملکردی یک تاسیسات تولید نفت

این تاسیسات برای تولید ۱۳۹۱ مترمکعب بر ساعت (میانگین سالانه) نفت و حداکثر ۱۳/۶ میلیون مترمکعب در روز گاز طراحی خواهد شد. جریان تولیدی از چاه‌های بخش دریا طی یک فرآیند جداسازی سه مرحله‌ای به نفت، آب و گاز تبدیل می‌شود. همچنین از فرآیند سردسازی بین مرحله‌ای جهت تولید محصولات خام تثبیت شده در فشار 0.897bara (فشار بخار واقعی) استفاده می‌شود. در فرآیند جداسازی و تثبیت، آب برای رسیدن به نفت با مشخصات ۵/۰ درصد حجمی (BS&W)، جدا می‌شود. گاز تولیدی، نم‌زدایی شده و جهت ازدیاد استحصال گاز تحت فشار به مخازن گاز تزریق می‌شود. این موضوع همچنین باعث حفظ و جلوگیری از هدر رفت گاز می‌گردد.

نیاز سرمایه گذار یا مالک پروژه

- دوام تاسیسات برای طول عمر مد نظر،
- بهره برداری مداوم با حداقل زمان از کار افتاده گی
- سهولت در بهره برداری و تعمیرات

سؤال

- مالکین پروژه چگونه از تحقق این الزامات مطمئن میشوند؟

- مالکین پروژه با مشخص نمودن آیین نامه ها و استانداردها و همچنین مشخصات فنی مد نظر خود، از تحقق این الزامات مطمئن میشوند.
- تجارب بهره برداری مالک نیز از طریق تعریف مشخصات فنی برای طراحی به مهندس ارائه میگردد.

Engineering Design Data

- تمامی مبانی طراحی در یک مدرک گرد اوری شده و تحت عنوان اطلاعات طراحی مهندسی یا مشخصات معیارهای طراحی کلی نام گذاری میشود.
- این مدرک مرجع فنی پروژه را تشکیل میدهد و توسط بخش های مختلف نظیر مهندسی و سازندگان مورد استفاده قرار میگیرد. این موضوع باعث انسجام و یک پارچگی در تمام بخش ها میشود.

General Design Criteria Specification

مشخصات معیار های طراحی کلی

Engineering Design Data

اطلاعات طراحی مهندسی

این مدرک باید در بر گیرنده اطلاعات زیر باشد


- واحد های اندازه گیری
- ایین نامه ها و استانداردهای قابل استفاده
- الزامات حقوقی مثل سطح الاینده های محیطی
- مشخصات و استاندارد های مد نظر کار فرما
- مشخصات خوراک، ترکیبات و تغییرات آن در طول عمر کارخانه
- ظرفیت کارخانه در حال طراحی
- حدود مرزی و مشخصات واحد
- معیار طراحی و طول عمر طراحی کارخانه
- راندمان انرژی، تضمین عملکردی
- شرایط اب و هوایی
- شرایط یوتیلیتی ها مثل گاز و سوخت و برق
- سیستم تخلیه، نوع تخلیه مایعات و سیستم تصفیه آب

ENGINEERING STANDARD
FOR
BASIC ENGINEERING DESIGN DATA
ORIGINAL EDITION

MAR. 1996

www.MehdiParvini.com

IPS-E-PR-200



www.MehdiParvini.com

تمرین ۸

- لطفا هر نفر دو صفحه از استاندارد ۲۰۰ را جهت ارائه در کلاس آماده کند.

تذکر

- ممکن است در امتحان در مورد اینکه هدف یک استاندارد چیست سؤال طرح شود!

SECOND EDITION
THE OIL & GAS
ENGINEERING GUIDE

Hervé Baron





Editions TECHNIP

The Oil & Gas Engineering Guide


Audiobook

1. Project Engineering	5
2. The design basis	11
3. Process	13
4. Equipment/Mechanical	37
5. Plant Layout.....	49
6. Safety & Environment.....	61
7. Civil Engineering.....	83
8. Materials & Corrosion.....	107
9. Piping	115
10. Plant model.....	141
11. Instrumentation and Control	151
12. Electrical.....	175
13. Off-Shore	193
14. The overall work process.....	205
15. BASIC, FEED and Detail Design	215
16. Matching the Project Schedule	219
17. Engineering Management.....	235
18. Methods & tools.....	245
19. Field Engineering	257
20. Revamping	261



مهندسی فرآیند

- اولین وظیفه مهندسی فرآیند در طراحی تاسیسات نفت و گاز، تهیه ی طرح شماتیک تبدیل خوراک به محصولات مورد نیاز می باشد.



چند نکته



- وظیفه مهندس فرآیند انطباق طرح شماتیک مذکور با مشخصات و ویژگی های خوراک میباشد.
- مشخصات خوراک در طول عمر تاسیسات متغیر می باشد.
- محدوده ای از خوراک که تاسیسات بر مبنای طراحی میشود اساس طراحی بخش فرآیند میباشد. این موضوع همراه با مشخصات مورد نظر برای محصولات در مدرک داده های طراحی فرایند آورده می شود.

مدلسازی ترمودینامیکی

- در ابتدا مهندسی فرایند طرح شماتیک فرایندی را به صورت اولیه در نرم افزار شبیه سازی ترمودینامیکی مدل مینماید.
- پس از آن مدل ترمودینامیکی را برای شبیه سازی جریان در شرایط عملیاتی متفاوت استفاده میکنند.
- برخی از این شرایط عبارتند از: جدایش فازی، فشرده سازی، تبادل حرارت، افزایش حجم و...

مدلسازی ترمودینامیکی


- از انجایی که ترکیبات نفتی دارای مشخصات بسیار پیچیده‌اند محاسبات توسط نرم افزار انجام میگیرد زیرا انجام دستی آن بسیار مشکل است.
- نرم افزار، خصوصیات ترمودینامیکی تمام این اجزا را در معادلات اعمال میکند.
- جریان های فرایندی در دیاگرام های جریان فرایندی شماره گذاری میشوند. هر کدام از این جریان ها، شدت، شرایط و ترکیبات از شبیه ساز استخراج و در حالت مختلف عملیاتی در جدولی با عنوان موازنه جرم و حرارت لیست میشود.



STREAM NUMBER	1	2	3	4	5
PRESSURE (MPa _{a-absolute})	0.78	0.52	25.1	25.06	0.52
TEMPERATURE (°C)	27.25	26.4	130	50.0	26.4
TOTAL FLOWRATE (kg/h)	1380816	345204	345204	345204	690408
PHASE	gas	gas	gas	gas	gas
FLOWRATE (Sm³/h) (NOTE 4)	2007000	501750	501750	501750	1003500
ACTUAL FLOWRATE (m³/h)	20457	5262	2016	2016	10925
VELOCITY (m/s)	5.4	9.4	7.9	5.7	12.7
VISCOSITY (cP)	0.0136	0.0134	0.0201	0.0210	0.0134
DENSITY (kg/m³)	87.5	65.6	122.6	168.7	85.8
MOLECULAR WEIGHT	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52
COMPOSITION (% mol.)					
METHANE (C1)	97.49378	97.49378	97.49378	97.49378	97.49378
ETHANE (C2)	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380
PROPANE (C3)	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140
ISOBUTANE (IC4)	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
N-BUTANE (NC4)	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
N-PENTANE (NOTE7)	0.0383	0.0383	0.0383	0.0383	0.0383
N-HEPTANE (NOTE7)	0.0617	0.0617	0.0617	0.0617	0.0617
NITROGEN (N2)	0.930	0.930	0.930	0.930	0.930
CARBON DIOXIDE (CO2)	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410
OXYGEN (O2)	nil	nil	nil	nil	nil
WATER (H2O) (NOTE7)	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056
HYDROGEN SULPHIDE (H2S) (NOTE8)	0.00035	0.00035	0.00035	0.00035	0.00035
ETHANETHIOL SULPHUR (NOTE9)	0.00027	0.00027	0.00027	0.00027	0.00027

شرح فرایندی Process description

- شرح فرایندی، تشریح کننده و توصیف کننده دیاگرام جریان فرایندی (PFD) و همچنین تشریح کننده نحوه بهره برداری و کنترل فریند است.



شرح فرآیندی^۱، تشریح و توصیف کننده دیاگرام جریان فرآیندی^۲ و همچنین تشریح کننده نحوه بهره‌برداری و کنترل فرآیند می‌باشد.

پروپان تحت کنترل فشار از بالای برج خارج و به سمت کندانسور 82-E1412 جریان می‌یابد.

سپس پروپان مایع به سمت مخزن 82-V1404 فرستاده می‌شود. بخاراتی که قابل مایع شدن نیستند از بالای مخزن با کنترل فشار خارج و به شبکه گاز سوخت تزریق می‌شوند. این بخارات را در صورت افزایش فشار در مخزن می‌توان به شبکه فلر نیز ارسال نمود. این مخزن در فشار عملیاتی 18.4 barg قرار دارد و این فشار با کنترل فشار تفاضلی بین برج و درام ایجاد می‌گردد.

با کنترل جریان از طریق پمپ 82-P1402A/B، پروپان به سینی بالایی برج 82-C1401 پاشیده می‌شود.

محصولات باقیمانده با استفاده از پمپهای 82-P1403A/B تحت کنترل جریان به سمت CLPG ارسال می‌گردد. جریان پروپان قبل از ارسال به CLPG با استفاده از تبریم کولر 82-E1403 تا دمای 43°C سرد می‌شود.

وظایف بخش فرایند


- بخش فرایند فقط اندازه تجهیزاتی که عملکرد فرایندی دارند را تعیین می کند
- مثلاً جدایش فازی (جداگر ها)، تقطیر (برج ها)، واکنش (راکتور)، توسط بخش فرایند طراحی میشوند.
- تجهیزاتی که عملکرد مکانیکی (پمپ ها و کمپرسور ها) یا عملکرد حرارتی (مبدل های حرارتی و دیگ ها) دارند؛ توسط بخش فرایند به صورت تشریحی توصیف میشود.

مثال طراحی جداکننده سه فازی


- مخزن به گونه ای طراحی میشود که سرعت ذرات مایع موجود در فاز گازی را کاهش داده و در نتیجه این ذرات به فاز مایع در ته مخزن سقوط میکند.
- این مخزن همچنین زمان ماند کافی برای جدایش مایعات (نفت و آب) بر مبنای انتقال ظروف را فراهم میآورد

طراحی ابعادی یک جداگر تولید

مبانی فیزیکی:



استفاده از مبانی:




- ۱- سرعت ته نشست قطرات نفت و آب از قانون استوکس بدست می آید که مقدار آن وابسته به میزان تفاوت جرم حجمی و لزجت بین آب و نفت است.
- ۲- سرعت قائم قطرات گاز و مایع با استفاده از قانون نیوتن بدست می آید که مقدار آن وابسته به میزان تفاوت جرم حجمی بین مایع و گاز است.

برگه های داده های فرایندی

Process Data Sheet

- برگه های داده های فرایندی نشان دهنده ی موارد زیر است:
- شرایط طراحی و بهره برداری،
- خصوصیات جریان،
- جنس قسمت های مختلف و خوردگی مجاز (که همگی توسط متخصص متریال مشخص میشود)،
- مشخصات تجهیزات داخلی مخزن شامل قطر، توزیع کننده های جریان، تغییر دهنده های مسیر جریان

SERVICE	Slug Catcher		VESSEL	
OPERATING CONDITIONS				
FLUID	Natural Gas			
OPER. PRESSURE	9.7	Mpa (a)		
OPER. TEMPERATURE	30	°C		
LIQ. DENSITY	1000	kg/m³		
EROSION, CORROSIVE DUE TO	H2S : max 5mg/Sm3			
FLAMMABLE - EXPLOSIVE	Flammable			
CONSTRUCTION DATA				
DESIGN PRESSURE	10.11	Mpa (a)		
DESIGN VACCUM PRESSURE		Mpa (a)		
DESIGN TEMPRATURE	- 20/50	°C		
CAPACITY	18	m³		
MATERIAL	CS			
CORROSION ALLOWANCE	3	mm		
STRESS RELIEVE	YES		NO	
LINING, INSULATION, INTERNALS				
PEFERENCE CODE	ASME VIII div 1			
NOZZLES				
MARK	No	SIZE	SERVICE	
PSV	1	3 "	Relief Valve	
N1	1	48 "	Inlet	
N2A/B/C	3	24 "	Gas Outlets	
N3	1	4 "	Liquid Outlet	
L1/L2	2	3 "	Standpipe	
M	1	24 "	Manhole	






PROCESS DATA SHEET COLUMN TRAYS		Max.	Min.
Tray type		VALVE	VALVE
Number of trays		18 (2- 19)	18 (2- 19)
Trays item		2	19
Inside diameter (A) mm		1400 (2)	1400 (2)
Tray spacing mm		500	500
□ P Max. / Tray mbar		(3)	(3)
Max. flooding %		80	80
Number of passes		1	1
Product quality		Amine	Amine
Foaming factor		0.85	0.85
VAPOR TO TRAY	Temperature °C	130.3	116.8
	Pressure bar g.	1.5	1.32
	Density at T kg/m ³	1.38	1.67
	Flowrate kg/h	6200	4726
	Flow under conditions m ³ /h	4486	2833
	Molecular weight	18.1	22.8
LIQUID FROM TRAY	Temperature °C	130.3	116.8
	Viscosity Cp	0.44	0.53
	Surface tension dynes/cm	46.3	47.7
	Density at T kg/m ³	957.6	979
	Total Flowrate kg/h	60537	59440
	Total Flow at T m ³ /h	63.2	60.7
Tray material		SS 316 L (4)	SS 316 L (4)
Corrosion allowance mm		0	0
Valve material		SS 316 L	SS 316 L
NOTES: (*) Trays shall operate satisfactorily when loads range between 50% and 110% of design load.			
(2) Diameter to be confirmed by supplier.			
(3) Total pressure drop accross column shall not exceed 200 mbar @ maximum capacity.			

در برجها یک برگه
فنی مخصوص، برای
نشان دادن مشخصات
فنی سینیها و
پرکنندهها، صادر
می شود:

مبدل های حرارتی

- در خصوص مبدل های حرارتی پوسته و لوله، بخش فرآیند نوع (شکل تیوب ها که میتواند مستقیم یا U شکل باشد، مجموعه تیوب ها که ممکن است قابل جابجایی یا ثابت باشند) را براساس ضریب رسوب گرفتگی و اختلاف دمای جریان در ورودی و خروجی، فشار و... را مشخص مینماید.
- معمولا بخش فرآیند محاسبات حرارتی این نوع مبدل ها را برای تعیین تعداد تیوب ها و ابعاد تجهیز انجام میدهد. این کار با استفاده از یک نرم افزار که انتقال حرارت، سطح تبادل حرارت، هندسه و سرعت جریان و خصوصیات آن را مشخص مینماید؛ انجام میشود.
- نتایج در مدرکی با عنوان داده های حرارتی ثبت میشود.

Overall Performance Data				
Overall coef., Req'd/Clean/Actual	(W/m ² -k)	404.25 /	501.27 /	410.71 /
Heat duty, Calculated/Specified	(MegaWatts)	327979. /		
Effective overall temperature difference	(Deg C)	31.6		
EMTD= (MTD) * (DELTA) * (F/G/H)	(Deg C)	36.51 *	0.8668 *	1.0000



Shell Construction Information				
TEMA shell type	BEU	Shell ID	(mm)	1665.00
Shells Series	1 Parallel 4	Total area	(m ²)	2747.19
Passes Shell	1 Tube 2	Eff. Area	(m ² /shell)	641.005
Shell orientation angle (deg)	0			
Impingement present	Rectangular plate	Imp. Length/width (mm)		296/572
Pairs seal strips	2	Passlane seal rods (mm)	0.000	No. 0
Shell expansion joint	No	Full support at U-Bend		No
Weight estimation Wet/Dry/Bundle		45140.8 /	28756.6 /	15909.2 (kg/shell)

Tube Information				
Tube type	Plain	Tubecount per shell		1894
Length to tangent (m)	4.000	Pct tubes removed (both)		2.16
Effective length (m)	4.241	Outside diameter (mm)		25.400
Total tubesheet (mm)	303.000	Wall thickness (mm)		2.110
Area ratio (out/in)	1.1992	Pitch (mm)	31.7500	Ratio 1.2500
Tube metal	304 Stainless steel (18 Cr, 8 Ni)	Tube pattern (deg)		90

نکته خیلی مهم

- در خصوص تجهیزاتی که توسط بخش فرایند، به جای طراحی فقط خصوصیات مهم آنها مشخص می شود (مانند مبدل های صفحه ای، کولرهای هوایی، تجهیزات دوار، هیتراهای مشعلی) برگه داده های فرایندی به صورت ساده شرایط جریان ورودی و خروجی را تحت عنوان ظرفیت مشخص می نماید.
- در این مدرک همچنین میزان اضافه ظرفیت مازاد که معمولاً ۱۰ درصد است تعیین می گردد.
- محاسبات تعیین اندازه تجهیز برای ادامه کار به سازنده ارائه می گردد.

ITEM		82-E1404		SHELL SIDE : PROPANE					
SERVICE		PROPANE TRIM COOLER		TUBES SIDE : COOLING WATER					
OPERATING CASE		Design case : Summer							
HEAT EXCHANGED		0.08		MW		SHELL SIDE		TUBES SIDE	
PROCESS DATA	TOTAL FLOWRATE		kg/h		7939 (1)		13931 (1)		
					INLET	OUTLET	INLET	OUTLET	
	LIQUID HC		kg/h		7939	7939			
	H2O		kg/h				13780	13780	
	OPERATING TEMPERATURE		°C		55.3	43	35	40	
	OPERATING PRESSURE		bar g.		31.7	31.2			
	DESIGN TEMPERATURE		°C		80 / -42		80		
	DESIGN PRESSURE		bar g.		37.5		28.9		
	ALLOWABLE PRESSURE DROP		bar		0.5		0.7		
	FOULING FACTOR		h°Cm²/kcal		0.0003		0.0004		
	FLEXIBILITY				50%		50%		
CHARACTERISTICS	LIQUID			INLET	OUTLET	INLET	OUTLET		
		SPECIFIC GRAVITY 60/60							
		SPECIFIC GRAVITY at T		0.446	0.468				
		VISCOSITY		cP	0.07	0.08	Water properties		
		SPECIFIC HEAT		kcal/kg°C	0.712	0.668			
		THERMAL CONDUCTIVITY		kcal/h m² °C/m	0.0855	0.0947			
		ENTHALPY		kcal/kg	36.6	28.1			
		POUR POINT		°C					
NOTES: 10% oversdesign to be considered on duty and flow.									



Packaged Unit

- برخی از قسمت های کارخانه به صورت واحد های عملیاتی که اصطلاحاً بسته یا واحد بسته ای نامیده میشوند، خریداری میشود.
- به طور کلی در خصوص بسته ها بخش مهندسی مشخصات عملکردی آن ها که نشان دهنده ی مشخصات ورودی، مشخصات محصول، ظرفیت مورد نیاز، شرایط مرزی و عملکردی که باید توسط سازنده گارانتی شود را در قالب مدرکی با عنوان مشخصات عملکردی تعیین مینماید.

Process Equipment List

- لیست تجهیزات فرآیندی نشان دهنده ی تجهیزات فرآیندی و خصوصیات اصلی آنها می باشد.
- هزینه تجهیزات را می توان بر اساس این لیست و با استفاده از قیمت تجهیزات مشابه که اخیرا خریداری شده برآورد نمود.
- هزینه کلی تاسیسات نیز با اعمال ضریبی (معمولا ۵ شامل لوله کشی، ابزار دقیق و عمران) بر هزینه مجموع تجهیزات اصلی قابل برآورد می باشد.

Process Equipment List

IDENTIFICATION		DESIGN CONDITIONS										
TAG	SERVICE	POWER/DUTY KW	POSITION	OVERALL DIMENSIONS			Design flow m ³ /h	Head (m)	Inlet temperature °C	Design pressure barg	Design Temperature °C	MATERIAL
				DIAMETER (ID) / WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm						
	VESSELS											
82-C1401	LPG Splitter		V	1600		8900				21.3	125/-4	CS + 1.5
	ROTATING EQUIPMENT											
82-P1401 A/B	LPG Splitter Feed Pumps	75					74	312			80	CS
82-P1403 A/B	Propane Export Pumps	22					20	308			80/ 42	LTCS
	EXCHANGERS											
82-E1402	LPG Splitter Reboiler	4.6								shell 21.7 / tube 25	shell 125/-4 / tube 230	shell CS+1.5 tube CS+3
	HEATERS											
82-E1401	Regeneration Gas Heater	0.35							49	33	335	CS+3
	PACKAGES											
82-Y1401	LPG Dryer Package						66.8					

Utility Consumption List

- بخش فرایند مصارف یوتیلیتی تجهیزات شامل سیالات گرم کن و سرد کن، گاز سوخت، هوا، نیتروژن، برق و ... را تخمین زده و در جدولی با عنوان لیست مصارف یوتیلیتی گردآوری می کند.

ITEM N°	SERVICE	ELECTR. POWER CONSUMPT. Kwh/h	BOILER FEED WATER, STEAM, CONDENSATES				COOLING WATER DESIGN FLOW m³/h	FUEL GAS kg/h	NITROGEN Nm³/h	INSTRUMENT AIR Nm³/h
			STEAM t/h	BOILER FEED WATER t/h	CONDENSATES t/h	LOSSES t/h				
82-Y1401	LPG Dryer Package	-360						-1790		
82-E1403	Propane Trim Cooler						-14			
82-E1412	LPG Splitter Condenser	-180								
82-P1401 A/B	LPG Splitter Feed Pumps	-58								
82-P1402 A/B	LPG Splitter Reflux Pumps	-20								
82-E1406	Cold flare gas heater		-0.30							
	Unit 14 Instrument Control									-60
	UNIT TOTAL	-618	-0.3				-14	-1790		-60
NOTES: + FOR PRODUCED QUANTITIES -FOR CONSUMED QUANTITIES										

OPEX

- جدول لیست مصارف یوتیلیتی مبانی طراحی واحدهای یوتیلیتی را فراهم می آورد.
- این جدول مبنای تخمین هزینه های بهره برداری تاسیسات است.

نقشه های P&ID

- این نقشه ها؛

تجهیزات،

لوله کشی ها،


شیرها،

کنترلر های فرآیندی،

اعلان های فرآیندی

و خاموشی اضطراری در حین بهره برداری معمولی و همچنین در زمان های شروع به کار، تعمیرات، عملیات با ظرفیت پایین و... را با جزئیات کامل نشان میدهند


نقشه های P&ID



در P&ID ها الزامات بسیار زیادی برای بهره برداری، ایمنی، تعمیرات و ... نظیر موارد زیر در نظر گرفته میشود:

- مشاهده ی پارامترهای فرآیندی مشتمل بر دما، فشار و شدت جریان سیال.
- کنترلر های فرآیندی که در P&ID به وسیله خط نقطه بین پارامتر های فرآیندی نشان داده میشود
- اتوماسیون فرآیند
- تجهیزات و ادوات ابزار دقیق یدکی موازی.
- خطوط راه اندازی و خاموش کردن برای فشاردار کردن، گرم کردن و...
- خاموشی اضطراری فرآیندی از طریق حسگر ها و شیر های خاموشی
- ایزوله و تخلیه ی فشار اضطراری کارخانه

P&ID ها پل ارتباطی بخش فرآیند با بخش های لوله کشی و ابزار دقیق میباشد. این مدارک باید حداقل موارد زیر را نشان دهند:




P&ID ها پل ارتباطی بخش فرآیند با بخش های لوله کشی و ابزار دقیق میباشد. این مدارک باید حداقل موارد زیر را نشان دهند:

- تمامی تجهیزات شماره دار
- شماره و شرح عملکرد هر تجهیز به همراه شرایط طراحی آن
- چینش داخلی تجهیز به طور مثال توزیع کننده ها
- مرز بین بخش های مختلف مثلا مرز بین پیمانکار و سازنده
- شیرهای کنترلی و شیرهای روشن و خاموش
- شیرهای ایمنی
- کنترل های برقی مانند کلید های روشن و خاموش محلی و کنترل از راه دور پمپ ها
- سیگنال های کنترل و نظارت تجهیزات دوار و موتور های برقی

سیستم خاموشی اضطراری (PSS)

- از دیگر وظایف بخش فرآیند، طراحی سیستم خاموشی فرآیندی میباشد.
- این سیستم شامل ادوات حفاظت ایمنی برای عملکرد در زمان بروز نقص در سیستم کنترل فرآیند میباشد.
- اگر نقصی در سیستم PSS به وجود بیاید؛ پارامترهای فرآیندی نسبت به حالت طراحی شده، تغییراتی خواهند یافت.
- سیستم PSS به طور کامل با سیستم PCS متفاوت می باشد

سیستم خاموشی اضطراری (PSS)



سیستم خاموشی اضطراری (PSS)

- این سیستم حسگرها، پردازشگرها، کابل ها و المان های عملگر نهایی (شیر های) کاملاً متفاوت و مجزایی دارد.
- در این روش سیستم PSS به عنوان پشتیبان در صورت بروز نقص برای سیستم PCS عمل مینماید.

حالا نوبت HAZOP است

- هدف اصلی از HAZOP، کنترل وجود ابزار های لازم برای خاموشی های فرآیندی می باشد.
- این عمل باعث میشود که پارامترهای فرآیندی در حد مجاز قابل قبولی باقی بمانند.
- نقشه های P&ID پس از جلسات HAZOP با اعمال تغییرات لازم و همچنین اعمال اطلاعات سازندگان تجهیزات مورد بازنگری قرار گرفته و مجددا صادر میشوند.

لیست جریان فرآیندی

- از دیگر مدارک تولیدی در بخش فرآیند، لیست جریان فرآیندی میباشد. این لیست نشان دهنده ی شرایط (دما و فشار) و جنس مناسب (جهت جلوگیری از خوردگی) برای جریان های مختلف میباشد.

لیست جریان فرآیندی

Process Fluids list

FLUID	SYMBOL	OPERATING CONDITIONS				MATERIAL
		T °C		bar(g)		
		MAX/DESIGN		MAX/DESIGN		
Drain	BD	30	50	atm	19	CS
Drain	BD	30	50	atm	98,5	CS
Drain	BD	50	70	atm	265	CS
Fuel Gas	FG	30	50	7	9	SS
Fuel Gas	FG	40	60	44	49	SS
Fuel Gas	FG	55	75	97	98,5	CS
Diesel fuel	FO	amb	50	1	3	CS
Fire Water	FW	amb	50	10	12	HDPE
Fire Water	FW	amb	50	10	12	CS
Lube Oil	LO	30	80	3,2	5	GALVAN
Methanol	ME	20	50	atm	3	SS
Methanol	ME	20	50	253,5	265	SS
Open drain	OY	amb	50	atm	3	CS
Hydrocarbon Gas	P	30	50	atm	19	CS
Hydrocarbon Gas	P	30	50	97	98,5	CS
Hydrocarbon Gas	P	-40/30	-46/50	atm	2	LTCS
Hydrocarbon Gas	P	-40/30	-46/50	97	98,5	LTCS
Hydrocarbon Gas	P	138	160	252,5	265	CS
Hydrocarbon Gas	P	50	70	252,5	265	CS
Hydrocarbon Gas	P	138	160	252,5	291	CS
Hydrocarbon Gas	P	-40/138	-46/160	252,5	291	LTCS
Hydrocarbon Gas	P	-40/50	-46/70	252,5	265	LTCS
Utility Air	UA	30	50	10	12	CS
Utility Water	UW	amb	50	2	4	GALVAN

Piping material classes

Class	Material	Rating	Pbar/T°C Desig	Pbar/T°C Oper
11A	CS	150	19 / 50	ATM / 30
15A	CS	600	98.5 / 75	97 / 55
18A	CS	2500	265 / 160	252.5 / 138
21A	LTCS	150	2 / -46 TO 50	ATM / -40 TO 30
25A	LTCS	600	98.5 / -46 TO 50	97 / -40 TO 30
28A	LTCS	2500	265 / -46 TO 70	252.5 / -40 TO 50
31A	304LSS	150	9 / 50	7 / 30
35A	304LSS	600	49 / 60	44 / 40
38A	304LSS	2500	280 / 50	252.5 / 20
91A	CS GALVA	150	5 / 80	3.2 / 30

لیست خطوط فرآیندی

- لیست خطوط فرآیندی که از دیگر مدارک تولیدی در بخش فرآیند میباشد؛ شرایط فرآیندی کلیه خطوط را نشان میدهد.
- یکی از پارامترهای مندرج در این لیست، دمای بهره برداری است. این پارامترها برای محاسبه انبساط حرارتی لوله ها توسط بخش لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد

لیست خطوط فرآیندی

Line Number			Line Size	Class	Insulation		P&ID Dwg. No.	Line Connection		Fluid Phase	Operating Condition		Density	Design Condition			Full Vacuum
Fluid Code	Unit Code	Seq No.			Code	Thk.		From	To		Press barg	Temp degC		Press barg	Temp (Max.) degC	Temp (Min.) degC	
GN	71	61106	22	3C3AS1	N	NO	80-212	LNG STORAGE	UNIT 93	V	27,6	55	18,2	34,5	100		N
GN	71	61106	20	3C3AS1	N	NO	80-212	LNG STORAGE	UNIT 93	V	27,6	55	18,2	34,5	100		N
GN	71	61106	12	3C3AS1	N	NO	80-212	LNG STORAGE	UNIT 93	V	27,6	55	18,2	34,5	100		N
LNG	71	60001	32	3R0JLL	6	180	80-302	668-P001 A/B/C	LNG RUNDOWN HEADER	L	11,1	-159	439	30	80	-167	N
LNG	71	60001	22	3R0JLL	6	170	80-302	668-P001 A/B/C	LNG RUNDOWN HEADER	L	11,1	-159	439	30	80	-167	N
DOW	72	63000	0,75	1P1	N	NO	72-204	72-P061A	72ET-60105	L	0	48	1000	2	82		N
DOW	72	63001	0,75	1P1	N	NO	72-204	72-P061B	72ET-60105	L	0	48	1000	2	82		N
DOW	72	63002	0,75	1P1	N	NO	72-204	72-P062A	72ET-60105	L	0	48	1000	2	82		N
DOW	72	63003	0,75	1P1	N	NO	72-204	72-P062B	72ET-60105	L	0	48	1000	2	82		N

سیستم خاموشی اضطراری

- در صورتی که پارامترهای فرآیند در خارج از محدوده قابل قبول قرار بگیرند؛ (PSS) سیستم خاموشی فرآیند خطوط بخصوصی را ایزوله نموده و همچنین تجهیزات خاصی را خاموش می نماید.
- برای آنکه در زمان های اضطراری بخصوص وقوع آتش سوزی یا نشت گاز بتوان یک قسمت از کارخانه یا حتی کل کارخانه را از مدار خارج نمود؛ نیاز به یک سیستم دیگری میباشد، این سیستم سیستم خاموشی اضطرار نامیده میشود که توسط بخش فرآیند طراحی میشود.

تمرین ۹ (به صورت ارسال فایل ورد)

- در مورد سیستم های خاموشی اضطراری (ESS) تحقیق کنید:
 - ۱- وظایف این سیستم ها
 - ۲- نحوه کار
 - ۳- اجزا


فلسفه بهره برداری و کنترل

Operating and Control Philosophy

- این مدرک کنترل های فرایندی و اتوماسیون را تشریح می نماید
- این مدرک برای برنامه نویسی سیستم کنترل فرایند مورد استفاده قرار می گیرد.
- شرح حلقه های کنترلی مجتمع که حلقه های کنترلی را فرای کنترل گره های ساده و مستقیم توصیف می کند توسط بخش فرایند برای کمک به بخش ابزار دقیق و کنترل در فهم معادلات کنترلی صادر می شود.

فلسفه بهره برداری و کنترل

Operating and Control Philosophy



دستورالعمل بهره‌برداری

- تشریح مفصل:
- تاسیسات،
- فصل مشترک عملکرد بهره‌بردار و سیستم های کارخانه
- و همچنین دستورالعمل های مفصل در مورد راه اندازی، بهره‌برداری و شرایط اضطراری میباشد.

دستورالعمل بهره‌برداری

- این مدرک به عنوان مرجعی در خصوص اطلاعاتی نظیر ظرفیت مخازن، تنظیمات کنترل گرها، آلارم ها و اعلان ها، سوئیچ های ایمنی و ... محسوب می شود.
- دستورالعمل بهره برداری شامل اطلاعات سیستم های کارخانه نظیر سیستم های فرآیندی و یوتیلیتی و سیستم قطع اضطراری میباشد.
- اطلاعات بهره برداری و تعمیرات هر تجهیز خاص در مدرک نهایی سازنده مربوطه قابل دستیابی می باشد.

Operating manual


Initial start-up

Slug catcher lining-up and liquid sealing

Refer to the following Piping & Instrument Diagram:

- P-3-08512 : Liquid disposal system

- Fill bottom of boot with diesel oil through connection of one of non installed instruments (LSH or LSL) at least up to LSL-0001 (Level Switch Low) in order to avoid gas blow-by through drain line as transported gas expected quality is dry. Blind the connection again. Check that LV is still closed.
- Ensure that all spectacle blinds (one at drum inlet, three at drum outlet) around slug catcher are in open position.
- Close the two 2" plug valves on vent line.
- Close the two 2" plug valves on each drain.
- Ensure that mechanical interlock between the PSV is in right position, i.e. the closure of one isolation valve causes the opening of the other one.
- Close the two 3/4" vent ball valves upstream PSVs.
- Close both 2" ball valve and plug valve on drain line (routed to local pit).
- Ensure that spectacle blind downstream FO-0003 is in open position.
- Open the two 4" ball valves around LV-0001.
- Close both 2" ball valve and plug valve on by-pass of LV.



تمرین ۱۰ (پروژه برای کلاس)

- برای هر یک از مدارک تحویل دادنی بخش فرایند نمونه ای پیدا کنید و به نماینده محترم کلاس ارسال کنید و برای ارائه و توضیح در کلاس آماده باشید.


تجهیزات مکانیکال

- در این بخش امور مربوط به تجهیزاتی که باید از سازندگان خریداری شود؛ انجام میگیرد.
- مهندسین این بخش به تخصص های متفاوتی تقسیم می شوند:
- تجهیزات ثابت، مثل مخزن تحت فشار و مبدل های حرارتی
- تجهیزات احتراقی مثل کوره ها، دیگ های بخار، زباله سوز ها و فلرها
- پکیج ها مانند فرآوری گاز، پکیج فرآوری آب، پکیج تولید نیتروژن و پکیج انتقال مواد شیمیایی

تجهیزات مکانیکال

- کار مهندسی مکانیک به نوع تجهیز بستگی دارد. در مورد مخازن تحت فشار مهندس مکانیک این مخازن را طراحی می کند ولی در خصوص سایر تجهیزات این گونه نیست.
- در طراحی مخازن تحت فشار از آیین نامه ASME استفاده میشود. خروجی طراحی مکانیکی تجهیزات ثابت، یک برگه داده های مکانیکی میباشد که در یک نقشه مهندسی آورده میشود.

Mechanical Data Sheet



Guide drawing

- در برخی موارد نقشه مهندسی تجهیز ثابت با عنوان **نقشه راهنما** نامیده میشود.
- این عنوان خاطر نشان می سازد که این نقشه توسط بخش مهندسی صادر شده نه سازنده بنابراین نقشه نهایی تجهیز نمی باشد.
- بخش مهندسی فقط طراحی مکانیکی تجهیزات ثابت و مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای را انجام میدهد.

طراحی مکانیکی

- طراحی مکانیکی سایر تجهیزات نظیر تجهیزات دوار، تجهیزات احتراقی، کولرهای هوایی و ... توسط سازنده ها مربوطه انجام میشود. لذا بخش های Civil و Piping قبل از دریافت اطلاعات تجهیز از طریق نقشه قادر به ادامه فعالیت خود نیستند.

برگه داده های مکانیکی

- برگه داده های مکانیکی که برای اینگونه تجهیزات علاوه بر برگه داده فرآیندی صادر میشود، شامل اطلاعاتی نظیر آیین نامه های ساخت، نوع ادوات جانبی، متریال ساخت، شرایط محیطی، محل نصب، یوتیلتی موجود، سطح آلودگی صوتی و... میباشد

Mechanical Data Sheet

DATA SHEET FOR		Project N°	Unit	Document code	Serial N°	Flev	Page
CENTRIFUGAL COMPRESSOR (API 617-7TH)							
APPLICABLE TO: ☒ PROPOSAL ☐ PURCHASE ☐ ASBUILT SERVICE RECYCLE COMPRESSOR NO. REQUIRER 1 (ONE) DRIVER TYPE (3.1.1) Electrical motor and Gear ☒ CONTINUOUS ☐ INTERMITTENT ☐ STAND BY DAIVER ITEM NO. MANUFACTURER MODEL SERIAL NO. NOTE: INFORMATION TO BE COMPLETED: ☐ BY PURCHASER ☐ BY MANUFACTURER					ITEM K-01 MR		
LOCATION: (2.1.9) ☐ INDOOR ☒ OUTDOOR ☐ GRADE ☐ HEATED ☒ UNDER ROOF ☐ MEZZANINE ☒ UNHEATED ☐ PARTIAL SIDES ☐ ☒ ELEC. AREA CLASSIFICATION (2.1.15) ZONE 2 GR IIC CL T3 ☐ WINTERIZATION REOD (2.1.0) ☐ TROPICALIZATION REOD. SITE DATA: See Basic Engineering Design Data (3.4.0.0) ELEVATION M BAROMETER (BAR abs) RANGE OF AMBIENT TEMPS:				NOISE SPECIFICATIONS: (2.1.10) ☐ APPLICABLE TO MACHINE: SEE SPECIFICATION 85dBA 1m ☐ APPLICABLE TO NEIGHBORHOOD: SEE SPECIFICATION ACOUSTIC HOUSING: ☐ YES ☐ NO APPLICABLE SPECIFICATIONS: API 617, CENTRIFUGAL COMPRESSOR FOR REFINERY SEAV. ☐ VENDOR HAVING UNIT RESPONSIBILITY (2.0.1.7) AND JOB SPEC, N° XXX & NACE MR 0103 ☐ GOVERNING SPECIFICATION (IF DIFFERENT)			
DRY BULB WET BULB NORMAL °C MAXIMUM °C 40 MINIMUM °C 4 °C UNUSUAL CONDITIONS: ☒ DUST ☐ FUMES ☒ OTHER (2.1.9) Dust, marine, high temperature, Desert condition.				PAINTING: ☐ MANUFACTURERS STD ☒ OTHER 000 000C/....			

Equipment list


INLET FACILITIES

GAS COMPRESSION SYSTEM

D-1	RECEIVING SCRAPER TRAP	TC-100÷600	TURBO COMPRESSOR UNIT
V-1	SLUG CATCHER	E-101÷601	GAS AIR COOLER
S-1A/B/C	INLET GAS FILTER	S-101÷601	UNIT GAS FILTER

OUTLET FACILITIES

D-2/3	LAUNCHING SCRAPER TRAP
-------	------------------------





Rotating machinery



Pressure vessels



Heat exchangers



Packages




SERVICE :		NATURAL GAS COMPRESSOR	
NOMBRE REQUIS / NUMBER REQUIRED		TOTAL / TOTAL :	6 RUNNING
OPERATION : CONTINUE / CONTINUOUS		☒	
PROPRIETES DU FLUIDE / FLUID PROPERTIES			
CAS DE MARCHE / RUNNING CASE		mas.mol	DESIGN CASE
FLUIDE/FLUID	COMPOSANTS / COMPOUNDS	MW	
	MOLAR PERCENT		
COMPONENT	DESIGN	ALTERNATIVE	
Methane CH4	97,528	97,721	
Ethane (C2H6)	0,880	0,095	
Propane (C3H8)	0,140	0,025	
I-Butane (C4H10)	0,015	0,005	
N-Butane (C4H10)	0,025	0,005	
I-Pentane (C5H12)	0,018	0,045	
N-Pentane (C5H12)	0,020	0,050	
Hexane (C6H14)	0,022	0,000	
Heptane + (C7H16)	0,013		
Nitrogen (N2)	0,930	1,746	
Carbon Dioxide (CO2)	0,410	0,290	
Oxygen (O2)	Nil	Nil	
COMPRESS. (Z)/COMPRESSIBILITY ASP/REF / SUCT/DISCH		0.876/1.013	
Cp/Cv ASP/REFOULEMENT / SUCTION/DISCHARGE		1.582/1.485	
TOXIQUE/TOXIC		FLAMMABLE ☒	
CORROSIF / EROSIF, A CAUSE DE / CORROSIVE / EROSIVE, BECAUSE OF :			
DONNEES DE FONCTIONNEMENT / OPERATING CONDITIONS			
ASPIRATION / SUCTION	PRESSION ABS / ABS. PRESS	MPa(a)	8,52
	TEMPERATURE	°C	30
	MASSE VOLUMIQUE / DENSITY	kg/m ³	63,97
	DEBIT VOL. / FLOWRATE VOL		
	NORMAL	m ³ /s	-
	CALCUL / DESIGN	m ³ /s	5,99
	DEBIT MASSIQUE, NORMAL	kg/s	383,03
	MASS FLOW, NORMAL		
	TEMPERATURE MAXI SERVICE	°C	note 7
	MAX OPERATING TEMP.		
PRESSION ABSOLUE MAXI	MPa(a)		
ABSOLUTE PRESSURE MAXI			
REFOULT : PRESSION ABS / DISCH. ABS PRESS		MPa(a)	25,5
REGULATION DE DEBIT / FLOW VARIATION		%	

Process data
sheet

Mechanical
data sheet

LOCATION: (2.1.8)			
☒ INDOOR	☒ HEATED	☐ UNDER ROOF	
☐ OUTDOOR	☐ UNHEATED	☐ PARTIAL SIDES	
☒ GRADE	☐ MEZZANINE	☐	
☒ ELEC. AREA CLASSIFICATION (2.1.14)		II A T3	
CL GR DIV			
☐ WINTERIZATION REQD.(2.1.8)			
☐ TROPICALIZATION REQD.(3.4.6.6)			
SITE DATA:			
☒ ELEVATION (m):	270 m		
☐ BAROMETER (Bar abs):	-		
☒ RANGE OF AMBIENT TEMPS (°C):	-19/42		
NOISE SPECIFICATIONS: (2.1.9)			
☒ APPLICABLE TO MACHINE:	95dBA inside, 80dBA outside building		
ACOUSTIC HOUSING:	YES ☒	NO ☐	
APPLICABLE SPECIFICATIONS:			
API 617, CENTRIFUGAL COMPR. FOR GEN. REFINERY SERV.			
CONSTRUCTION FEATURES			
TYPE FABRICATION		WELDED	
MATERIAL		ASTM A 182F22	
MAX. YIELD STRENGTH (N)		>310 N/mm²	
BRINELL HARDNESS: MAX./MIN.		207 /	
☒ SHAFT:	-		
MATERIAL		40 NiCrMo7 (equivalent to AISI 4340)	
DIA. @ IMPELLER (mm)		163 / 182	
DIA. @ COUPLING (mm)		120	
SHAFT END:		☒ TAPERED	☐ CYLINDRICAL
MAX. YELD STRENGTH (BAR)		7350	
SHAFT HARDNESS (BNH) (Rc)		<=270 HB	
STRESS AT COUPLING (BAR)		-	
PAINTING:			
☒ MANUFACTURER'S STD.			
☐ OTHER:	SUBJECT TO CLIENT APPROVAL		
SHAFT SEALS:			
☒ SEAL TYPE (2.8.3)	DRY GAS SEALS		
☒ SETTLING OUT PRESSURE (BARG)	153,7		
☐ SPECIAL OPERATION (2.8.1)	-		
☐ SUPPLEMENTAL DEVICE REQUIRED FOR CONTACT			
SEALS (2.8.3.2) TYPE:		-	
☒ BUFFER GAS SYSTEM REQUIRED (2.8.7)			
☒ TYPE BUFFER GAS	COMPRESSED AIR		



Vessel guide drawing





Material Requisition

1. LIST OF MATERIALS			
ITEM	QUANTITY	TAG N°	DESIGNATION
1	6	TC100/TC200 TC300/TC400 TC500/TC600	TURBO COMPRESSORS
2	1		SET OF STAR-UP & COMMISSIONING SPARE PARTS FOR ITEM1
3	1		SET OF SPECIAL TOOLS FOR ITEM1
4	1		

2. APPLICABLE DOCUMENTS		DOCUMENTS	
		NUMBER*	REV
2.1. PROJECT GENERAL SPECIFICATIONS			
Technical Specification Centrifugal Compressor		J-7-30001 (MA-E-30001)	Rev. 2
Data Sheets Centrifugal Compressor		J-8-30101 (MA-E-30101)	Rev. 2
Data Sheets Gas Turbine		J-8-30102 (MA-E-30101)	Rev. 1
General spec. for L.V. Switchboards for Packaged Unit		E-7-40011 (EA-E-40011)	Rev. A
Data Sheet for Turbocompressor MCC		E-8-40044 (EA-E-40044)	Rev. 3
Turbocompressor Fuel Gas Functional Specification		P-7-08071 (ZA-E-08071)	Rev. 4
Procedure of Acceptance Turbo compressors			

3. QA PROGRAM STANDARD AND INSPECTION REQUIREMENTS FOR VENDORS			
ITEM DESCRIPTION : TURBO COMPRESSORS TC 100/TC 200/TC 300/TC 400/TC 500/TC 600			
QA PROGRAM			
THE FOLLOWING QUALITY ASSURANCE PROGRAM (QA PROGRAM) SHALL BE IMPLEMENTED AND DOCUMENTED IF THE BIDDER IS AW			
ISO	9001	{ X }	
ISO	9002	{ }	
ISO	9003	{ }	
NONE		{ }	


4. SUPPLIER'S DOCUMENTS – REQUIREMENT SCHEDULE						
4.2. PROCESS AND PERFORMANCE DOCUMENTS						
TURBO COMPRESSOR		0	1	2	3	4
1	DIMENSIONAL OUTLINE DRAWINGS OF TURBOCOMPRESSOR SET*	A		B	C	D
2	GENERAL ARRANGEMENT DWG OF TURBOCOMPRESSOR BUILDING WITH INSIDE AND OUTSIDE INSTALLATIONS*	A		B	C	D
3	AIR INLET AND EXHAUST SYSTEMS ARRANGEMENT DRAWINGS*	A		B	C	D
4	LUBE OIL AIR COOLER ARRANGEMENT DRAWINGS*	A		B	C	D
5	TURBOCOMPRESSOR SET FOUNDATION PLAN WITH STATIC AND DYNAMIC LOADS*	A		B	C	D
6	FOUNDATION PLAN WITH STATIC AND DYNAMIC LOADS FOR TURBOCOMPRESSOR BUILDING AND OTHER AUX.EQUIPMENT	A		B	C	D
7	CUSTOMER MECHANICAL CONNECTIONS LIST AND PLAN WITH MAX. ALLOWABLE LOADS*			B	C	D



Bid technical evaluation

SUPPLIER ABB 60 132.1420 REV1 STAL + ADDENDUM 1			2007 POINT A	DRESSER	DEMAG	THERMODYN	MITSUBISHI
2.176	Rated Power at Rated Speed	Kw					
2.178	Fuel Consumption at Oper. Power						
2.177	Turbine Efficiency	%					
2.178	Power Margin	%					
2.179	GG and PT Exhaust Temperature	°C					
2.180	Site Temperature and Elevation	°C - m a.s.l.					
2.181	Max Continuous Power at Site	Kw					
2.182							
2.183	Operating Condition YEAR 2007 (A)						
2.184	Inlet Capacity (20°C; 1.013 bar a.)	m3/h	501750	(*)470833		(*)453435	(*)451845
2.186	Suction Pressure	Bar a	85.2	85.2		85.2	85.2
2.188	Suction Temperature	°C		27		27.25	27.2
2.187	Discharge Pressure	Bar a	251	251		250.987	251
2.188	Discharge Temperature	°C		129.96		132.84	133.9
2.189	Polytropic Head	KJ/Kg					
2.190	Polytropic Efficiency	%		80.25		77.60	79
2.191	Absorbed Power at PT. SHAFT	Kw		19882		19890	19795
2.192	Capacity / Capacity at surge Limit	%					
2.193	Speed	Rpm		7672		7706	7678
2.194	N° of Operation Units plus Spare		4+2	4+2		4+2	4+2
2.196	Rated Speed	Rpm					
2.198	Rated Power at Rated Speed	Kw					
2.197	Fuel Consumption at Oper. Power	KJ/KW.h		10800		10800	10800
2.198	Turbine Efficiency	%					
2.199	Power Margin	%		108.2		108.15	108.67
2.200	GG and PT Exhaust Temperature	°C					
2.201	Site Temperature and Elevation	°C - m a.s.l.					
2.202	Max Continuous Power at Site	Kw		21512		21512	21512
2.203							
2.204	Operating Condition YEAR 2007 (B)						
2.206	Inlet Capacity (20°C; 1.013 bar a.)	m3/h	501750				
2.208	Suction Pressure	Bar a	85.2				
2.207	Suction Temperature	°C					
2.208	Discharge Pressure	Bar a	236.4				
2.209	Discharge Temperature	°C					
2.210	Polytropic Head	KJ/Kg					
2.211	Polytropic Efficiency	%					

Vendor design



COMMENT STATUS: THE APPROVAL OF THIS DOCUMENT DOES NOT RELIEVE THE SUPPLIER OF ITS CONTRACTUAL RESPONSIBILITIES			
1	NO COMMENT OR FORMAL COMMENTS PROCEED WITH FABRICATION. RESUBMIT WITH UPPER REVISION STAMPED APPROVED FOR CONSTRUCTION	4	FOR INFORMATION
X			REFERENCE ONLY.
2	APPROVED AS NOTED PROCEED WITH FABRICATION IN ACCORDANCE WITH COMMENTS RESUBMIT CORRECTED DOCUMENTS FOR APPROVAL WITH UPPER REVISION	5	FINAL DOCUMENT
3	DISAPPROVED DO NOT FABRICATE. RESUBMIT CORRECTED DOCUMENT FOR APPROVAL WITH UPPER REVISION		
		CHECKED BY: DATE:	



Equipment summary

PROCESS EQUIPMENT SUMMARY										DOC No.	P-4-08006				
SYSTEM No	ITEM No	Qty of Equip.	DESCRIPTION	Design Conditions (gage press.)		Orientation	Vessels Dimensions		Sizing	P&ID (or Dwg) No.	REQUI No.	Unit Est Shipping Weight	Grade level	MATERIAL note 3	
									Duty						
				DP MPa	DT °C		ID mm	T-T mm	KW						
1			PROCESS												
1.1			INLET FACILITIES												
	D-001	1	Receiving scraper trap	10.01	50	H	1400	9800		P-3-08511	V-9-20008	20	261000	CS	
	V-001	1	Slug catcher	10.01	50	H	1500	10000		P-3-08512					
	S-001A/B/C	3	Inlet gas filter	10.01	50	H	1450	3210		P-3-08513					
	M-001	1	Gas metering station package	9.85	50					P-3-08540					
	U-060	1	Analyser house	9.85	50					P-3-08540					
1.2			OUTLET FACILITIES												
	D-002	1	Launching scraper trap	26.5	70	H	750	6800		P-3-08551					
	D-003	1	Launching scraper trap	26.5	70	H	750	6800		P-3-08552					
	T-050	1	Methanol tank	ATM	50	H	1600	4480		P-3-08553					
	P-051A/B/C	3	Methanol injection pump	26.5	50				7.5	P-3-08553					
	P-052	1	Methanol portable pump	0.07	50				2.2	P-3-08553					





جانمایی کارخانه



Plant Layout



- با تکمیل دیاگرام های جریان فرآیند و پس از اینکه تجهیزات کارخانه تعیین شد، بخش Plant Layout، مطالعات مربوط به نحوه چیدمان کارخانه را شروع مینماید. این مطالعات دربرگیرنده ی تعیین نحوه استقرار تجهیزات در موقعیت های مختلف میباشد.



Layout/
principles



Layout/vendor drawings




تاسیسات صنعتی

- معمولاً به ۳ دسته تقسیم میشوند: فرآیند، یوتیلیتی و آفسایت.
- واحدهای فرآیندی، واحدهایی هستند که در آن خوراک تبدیل به محصول میشود.
- واحدهای یوتیلیتی شامل واحدهای تولید برق، تولید بخار، تولید آب، هوای فشرده، تصفیه فاضلاب های صنعتی و انسانی و... میباشند.
- واحدهای آفسایت شامل مخازن ذخیره و تاسیسات بارگیری می باشد.


نحوه چیدمان

- محلی که کارخانه در آن تاسیس میگردد؛ یکی از پارامترهای تاثیر گذار در نحوه چیدمان میباشد. در صورتی که اندازه زمین تخصیصی برای تاسیسات محدود باشد؛ معمولاً از چیدمان عمودی تجهیزات به جای چیدمان افقی آنها استفاده میشود



زمین های شیب دار

- در زمین های شیب دار، تاسیسات در تراز های مختلف زمین، جانمایی میشوند. این موضوع باعث کاهش عملیات خاکی خواهد شد.
- در چیدمان کارخانه عوامل محیطی نظیر راه های دسترسی، راه های خروج، شبکه ارتباطی برق، شبکه ارتباطی آب و... در نظر گرفته میشود. واحدهای فرآیندی از واحدهای یوتیلیتی و همچنین ساختمان هایی که به صورت دائمی دارای سکنه هستند جدا شده و در فاصله ی مناسبی دورتر از آنها ساخته میشوند
- مخازن دارای محتویات قابل اشتعال در واحدهای فرآیندی به حداقل ممکن کاهش یافته و در خارج از واحدهای فرآیندی قرار میگیرند



جهت باد غالب

- همچنین جهت باد غالب یکی از پارامترهای مهم در چیدمان سایت است.
- واحدهای فرآیندی در فواصل مناسبی از یکدیگر قرار میگیرند تا ریسک ها و خطرات حادث شده در یک واحد به واحد دیگر سرایت نکند.

تعیین فواصل بین واحدها

- فواصل بین واحدهای فرآیندی بر اساس راهنمای GE GAP در نظر گرفته میشود. اولین قدم در این خصوص محاسبه ی نرخ ریسک وقوع حریق یا انفجار در هر واحد فرآیندی است.
- خطر مورد نظر، نشت و ایجاد جرقه در مواد قابل اشتعال میباشد. این خطر از سیال در جریان، نوع فرآیند و شرایط بهره برداری شامل فشار و دما ناشی میشود. سطح ریسک High Hazard(HH)، Intermediat Hazard(IH) یا Moderate Hazard(MH) دسته بندی میشود.

تمرین ۱۱- تسلط و ارائه پاورپوینتی و گروهی در کلاس
(انتخاب نفر به صورت اتفاقی)

OIL AND CHEMICAL PLANT LAYOUT AND SPACING

دسته بندی سطح ریسک

UNIT	UNIT NAME	HAZARD
10	Crude Distillation(CDU)	MH
11	Vacuum Distillation Unit(VDU)	MH
12	Naphtha Hydrotreater(NHT)	IH
13	Continuous Catalytic Reformer(CCR)	IH
14	Vacuum Residue Hydrodesulphurization Unit	HH
15	Hydrocracker Unit	HH


- آیین نامه ها معمولا فواصل واحدها را بر مبنای ترکیب شدت ریسک های مرتبط با این واحدها مشخص می کنند:

(in m)	MH	IH	HH
MH	15	30	60
IH		30	60
HH			60


پلان کلی سایت


- پلان کلی سایت، محدوده کل کارخانه تا فنس، جانمایی واحد های مختلف، محل ساختمان ها و نحوه اتصال کارخانه با محیط اطراف مانند جاده های دسترسی و... را نشان میدهد.

پلان کلی سایت




جانمایی کلی واحد





Unit Plot Plan



GENERAL NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS AND ELEVATIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. DECK LEVELS ARE REFERRING TO MEAN SEA LEVEL (M.S.L.) EL. 0.000.
3. PEDESTAL CRANE MUST BE ABLE TO REACH BOTH EXISTING AND NEW SAND FILTERS.

EQUIPMENT LIST (NEW WATER INJECTION PLATFORM)


TAG No.	DESCRIPTION	REMARKS
463-D-2139	DEGASSING TOWER PACKAGE	
463-D-2140	DEGASSING TOWER PACKAGE	
463-F-2136	SAND FILTER PACKAGE	
463-F-2138	SAND FILTER PACKAGE	
463-P-2343	WATER WINNING PUMP	
463-P-2345A	FIRST STAGE WATER INJECTION PUMP	
463-P-2345B	SECOND STAGE WATER INJECTION PUMP	
463-P-2354	WATER WINNING PUMP	
463-P-2356A	FIRST STAGE WATER INJECTION PUMP	
463-P-2356B	SECOND STAGE WATER INJECTION PUMP	
463-P-2364	WATER WINNING PUMP	
463-X-XXXXA/B	POWER GENERATION PACKAGE UNITS	
HOLD	PEDESTAL CRANE	
HOLD	GANTRY CRANE	

پلان کلی سایت

- پلان کلی سایت در طی مطالعه ی HAZID (شناسایی خطر) بررسی میگردد و پس از نهایی شدن جانمایی واحدهای فرآیندی و یوتیلتی در General Plot Plan مشخص میشود.

General Plot Plan

IDENTIF. NUMBER	FACILITIES DESCRIPTION
4	SLUG CATCHER (V-001)
5	INLET GAS FILTERS (S-001A/B/C)
6	GAS METERING STATION (M-001)
7	RECEIVING SCRAPER TRAP (WITH HANDLING FACILITY AND JIB CRANE) (D-001)



عوامل موثر در تعیین موقعیت قرارگیری تجهیزات


- تجهیزات مرتبط به هم که دارای عملکرد فرآیندی واحدی هستند، تحت عنوان یک زیر واحد
- طول خطوط ارتباطی بین تجهیزات به حداقل ممکن کاهش یابد،
- اطراف کوره ها فضای باز در نظر گرفته شود
- دسترسی بهره بردار به شیر ها تامین شود
- مسیر تخلیه برای خروج بهره برداران از واحد ها در زمان وقوع آتش، آزاد شدن بخارات، ریزش مواد سمی و سایر موارد اضطراری در نظر گرفته شود

عوامل موثر در تعیین موقعیت قرارگیری تجهیزات



- انعطاف پذیری لازم برای خطوط با قطر و دمای بالا به خاطر امکان انبساط حرارتی
- در اطراف تجهیزاتی که ریسک بالایی دارند؛ فاصله جداساز مناسبی در نظر گرفته میشود
- پمپ هایی که مایعات قابل اشتعال یا احتراق را در دما و فشار بالا منتقل مینمایند و از نظر سطح خطر به خطر بالا (HH) دسته بندی میشوند و همچنین پمپ ها که مایعات قابل احتراق و اشتعال با دما و فشار معمولی را منتقل مینمایند و از سطوح خطر به خطر متوسط (IH) دسته بندی میشوند؛ جزئی تجهیزاتی هستند که باید در اطراف آن ها فاصله جداساز مناسبی در نظر گرفته شود



تعیین موقعیت قرارگیری تجهیزات

- در زمان تهیه Plot Plan ، بخش مهندسی با استفاده از تجربه های قبلی باید فضای مناسب برای استقرار تجهیزات جانمایی در Plot Plan پیش بینی کند که در Plot Plan ، امکان جانمایی و تعیین مسیر تمام شبکه ها زیرزمینی مثل زهکش، چاله ها، کابل های برق، آب آتش نشانی باید مد نظر قرار بگیرد.
- جانمایی تجهیزات در اولین 3D Model Review (مرحله ۳۰٪) بررسی میشود و پس از مرور کارفرما مدرک plot plan برای طراحی به صورت IFD صادر می شود.





Layout/consideration for all networks







3D modelling

3D model clash check







3D model review



www.MehdiParvini.com

Equipment handling




www.MechParvini.com

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

HSE

EPC Safety Studies



Safety Report Development

- Hazard Identification
- Consequence Analysis
- Formal Safety Assessment
- Deterministic Risk Study
- Quantitative Risk Study
- ALARP Demonstration

Hazard Identification Studies

- HAZID
- HAZOP
- SIMOPS
- CHAZOP
- SAFOP
- SMS
- Bow-tie
- Design Review
- What if Analysis

Consequence Studies

- Gas Dispersion Modelling
- Flare and Vent Radiation & Dispersion Modelling

Formal Safety Assessment

- Fire and Explosion Analysis (FEA)
- Quantitative Risk Analysis (QRA)
- Emergency System Survivability Analysis (ESSA)

Deterministic Risk Studies

- System Reliability Analysis (RAM)
- Failure Mode, Effects & Criticality Analysis (FMECA)
- Safety Integrity Level (SIL) Study
- Layer of Protection Analysis (LOPA)
- Development and Management of Hazards Registers
- ALARP Assessment and Demonstration

Quantitative Risk Studies

- Fault Tree Analysis (FTA)
- Event Tree Analysis (ETA)
- Quantitative Risk Analysis (QRA)
- Risk Based Cost Benefit Analysis (CBA)
- Sensitivity Analysis

Loss Prevention Engineering

- بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) که مهندسی ممانعت از تلفات یا به طور ساده ایمنی نامیده میشود که جهت جلوگیری از احتمال وقوع و کاهش اثر آتش سوزی و انفجار ناشی از نشتی ها فعالیت میکند.

ایمنی در طراحی

- بخش ایمنی در بسیاری از جنبه های طراحی مرتبط می باشد:
- شناسایی خطرات
- ارزیابی ریسک
- چیدمان کارخانه
- خاموشی اضطراری
- حفاظت از حریق
- تقسیم بندی مناطق خطر
- راه های فرار و تخلیه

مدرک مفهومی ایمنی

Safety Concept

- مدرک مفهومی ایمنی جزئیات مرتبط با ایمنی را در طراحی کلیه موارد را مشخص نموده و معیارها و آیین نامه های کاربردی مربوطه را نیز تعیین می کند.

Hazard Identification (HAZID)

Hazard Identification (HAZID)

- مطالعات شناسایی خطر به دو دسته از خطر ها تمرکز دارد.
 - ۱- خطر های با علل خارجی که به دلیل موقعیت قرارگیری کارخانه ایجاد میشود
 - ۲- خطراتی که به وسیله خود کارخانه ایجاد میشوند.

انواع خطرات

- **خطرات محیطی**، بررسی کفایت و تناسب طراحی کارخانه برای شرایط بد آب و هوایی ؛ باران سنگین و باد شدید، زلزله و...
- **خطرات انسانی**، آیا کارخانه می تواند از فعالیت های انسانی مجاور نظیر سایر صنایع، کشاورزی، حمل و نقل و ... متاثر شود؟
- **خطرات فرآیندی**، اینکه کارخانه چه سیالاتی را فرآوری میکند؟ این سیالات چه خطراتی را ایجاد می کنند؟ آتش؟ انفجار؟ سمیت؟ و ...
- **خطر بهره برداری تاسیسات**، چه خطراتی طی بهره برداری از کارخانه ایجاد میشود؟ برای مثال خطرات ناشی از ذخیره محصولات

ارزیابی کیفی ریسک

- در برخی موارد HAZID به عنوان ارزیابی کیفی ریسک نامیده میشود.

HAZOP

- مطالعات HAZOP به بررسی اختلالات فرآیندی ناشی از نقص در عملکرد کنترل های فرآیندی، آسیب دیدگی تجهیزات یا عملکرد اشتباه بهره بردار میپردازد.
- تیم HAZOP به منظور تامین یکپارچگی در کارخانه برای مقابله با اختلالات فرآیندی عمل مینماید.

HAZOP

□ یک روش سیستماتیک برای مرور تمامی اختلالات فرآیندی ممکنه به کار میرود:

- فشار خیلی بالا یا خیلی پایین
- دمای خیلی بالا یا خیلی پایین
- شدت جریان خیلی بالا یا خیلی پایین، قطع جریان، جریان برعکس یا جریان اشتباه.

HAZOP Review

- [1] Several/Continuous: more than 1 per year
- [2] Single: once between 1 and 10 years
- [3] Likely: once between 10 and 100 years
- [4] Unlikely: once between 100 and 1000 yrs
- [5] Very unlikely: less than once in 1000 yr

RISK MATRIX


F5	I	I	L	L	L
F4	H	I	L	L	L
F3	H	H	I	L	L
F2	H	H	I	L	L
F1	H	H	H	I	L
	S1	S2	S3	S4	S5

HAZARD CATEGORY

	1 Major	2 Significant	3 Moderate	4 Minor	5 Negligible
1 Personnel	Multiple Fatalities	Single Fatality	Severe injury	Lost Time injury	No Significant Effect
2 Property Damage/ Business Interruption	Major	Significant	Moderate	Minor	Negligible
3 Environmental	Significant/ Long Term	Significant / Short Term	Minor/ Long Term	Minor/ Short Term	No Measurable Effect

DEVIATION	CAUSE	CONSEQUENCE	SAFEGUARDS	ACTION
1 9 5 Flow Reverse	2. Reverse flow through the spare pump.	Less chemicals injection. Potential polymerization and fouling in the debutanizer T-601 and E-602A/B. Freq: [5] Ctgy: [1] [2] [3] Svrty: [5] [3] [4] Risk: [L] [L] [L]	Operating instructions. Pump technology (positive displacement pump).	No further action required, existing safeguards considered adequate.
1 9 6 Flow Reverse	3. Tank refilling.	Potential nitrogen back-flow through the filling line.		Ensure there is a non-return device either on the tank side hose connection or on the tank TK-542 filling line.

HAZOP Action sheet



Safety integrity Level


- به طور کلی مطالعات HAZOP قابلیت اطمینان سیستم های حفاظتی ایمنی را بررسی نمیکند در واقع فرض میشود اگر یک سیستم حفاظتی وجود دارد، این سیستم عملکرد مد نظر را خواهد داشت و بررسی قابلیت اطمینان سیستم های حفاظت ایمنی، موضوع مطالعات SIL میباشد.

چیدمان کارخانه

- بین واحدهای کارخانه حد فاصل مناسبی در نظر گرفته میشود تا انتشار آتش در صورت وقوع به یک محدوده خاصی از Fire Zone محدود شود که باعث میشود سناریوی حریق فقط در یک ناحیه ی محدود در نظر گرفته شود و پمپ ها و ظرفیت آتش نشانی را بر این مبنا طراحی میکنند که این ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر آب مورد نیاز در هر یک از Fire Zone ها طراحی میشود.

Fire Partitioning Drawing


در این مدرک پراکندگی fire zone ها نشان داده می شود.



Fire Water Demand Calculation Note

- ظرفیت پمپ ها و مخازن آب آتشنشانی با در نظر گرفتن حداکثر مقدار آب مورد نیاز در هر یک از fire zone ها و با فرض اینکه کلیه تجهیزات آتش نشانی شامل Fire Monitor، Deluge و Hydrant ها به طور همزمان در این ناحیه کار می کنند طراحی می شود.
- این محاسبات در مدارکی به نام Fire Water Demand Calculation Note به تفصیل آورده می شود.

**Low Pressure CO₂ Steam Turbine Generator
Lube Oil System Protection**



Deluge




Deluge



Deluge system arrangement drawings



Nozzle Arrangement




Piping arrangement

(This typical is applicable for each pump)

Legend :

△ Spray nozzle

— Pipe




Deluge

- سیستم Deluge شامل تعدادی نازل (اسپرینکلر) می باشد که در اطراف تجهیزات فرآیندی نصب میشوند.
- این نازل ها پس از تشخیص آتش به طور اتوماتیک آب را بر روی تجهیز میپاشند
- سیستم آب آتش نشانی در نقشه ها با عنوان Fire Water P&ID نشان داده میشود.

Deluge


- میزان آب مورد نیاز سیستم Deluge بر مبنای تعداد نازل ها محاسبه می شود که آنهم به سطح تجهیز بستگی دارد.
- محاسبات مربوط به میزان آب آتش نشانی مورد نیاز منجر به محاسبه ظرفیت پمپ ها و مخازن آب آتش نشانی می گردد. برای این منظور بخش ایمنی برای پمپ ها و مخازن آب آتشنشانی مدرک process data sheet صادر می کند.

Fire Protection






Fire Water demand calculation note




Item	Calculated flow rate
Maximum flowrate for spray and deluge system	141 m ³ /h
Flowrate for monitors (2)	228 m ³ /h
Flowrate for hoses (2)	114 m ³ /h
BOG booster compressor area total firewater demand	483 m³/h

Fire Water P&IDs



Fire fighting equipment location drawing



SYMBOL	LEGEND LEGENDE	QUANTITY QUANTITÄT
	FIRE AREA FEUERZONE	5
	SAFETY SHOWER WITH EYE WASH NOTDUSCHE MIT AUGENDUSCHE	4
	PORTABLE EYE WASH AUGENDUSCHE	-
	DELUGE SYSTEM BERIESLUNGS-ANLAGE	3
	FIXED WATER MONITOR WASSER FIXMONITOR	12
	FIXED WATER MONITOR IN ELEVATION WASSER FIXMONITOR IN ERHEBUNG	1
	HOSE REEL SCHLAUCH-HASPEL	8
	PORTABLE DRY POWDER A/B/C EXTINGUISHER(12KG) TRAGBAR PULVER-A/B/C FEUERLOSCHER (12KG)	37

آتش نشانی غیر عامل

- منظور از آتش نشانی غیر عامل همان پوشش ضد حریق در خصوص سازه های نگه دارنده لوله ها و تجهیزات به کار برده می باشد.
- محافظت از این گونه سازه ها باعث میشود در صورتی که سازه در درون آتش واقع شد؛ سقوط لوله ها و تجهیزات که خود باعث تشدید آتش میشوند؛ ممانعت شده یا با تاخیر مواجه شود.
- پوشش ضد حریق سازه ها در بخش خشکی را میتوان با بتن انجام داد ولی در بخش فراساحلی بهتر از مواد سبک تری استفاده شود.


آتش نشانی غیرعامل

- برای تعیین سازه هایی که باید عایق ضد حریق شوند بخش ایمنی لیست تجهیزاتی که تولیدکننده خطر آتش هستند را مشخص می کند.
- تجهیزات خطرزا آنهایی هستند که حاوی حجم قابل توجهی سیال قابل اشتعال باشد.
- هر یک از این تجهیزات در اطراف خود یک پوش سناریوی آتش ایجاد می کنند.


Legend

Passive fire protection drawing

- Equipment protected with PFP
- Fire scenario envelope




Passive fire protection



آتش نشانی غیرعامل


- تجهیزات واقع شده در داخل پوش آتش که حاوب هیدروکربن می باشند؛ شناسایی شده و سازه های نگهدارنده آنها عایق ضد حریق می شوند.
- محدوده عایق کاری با نقشه های تیپیکال نشان داده می شود.

Fire & Gas Detection Layout



Fire & Gas Detection Layout

FIRE AND GAS DETECTORS LAYOUT



Fire & Gas detection layout




Fire & Gas Matrix

- اقداماتی که در زمان تشخیص گاز یا آتش نظیر آلارم، خاموشی فرایندی، آزادسازی دی اکسید کربن و ... باید انجام داد در مدرک Fire & Gas Matrix تعیین می شود.


Hazardous Area Classification

- بخش ایمنی مناطقی از کارخانه را که ممکن است در آن محیط قابل انفجار بوجود آید، شناسایی مینماید.
- این محیط ها به دو دسته نقاط تخلیه ی دائمی و نقاط مستعد نشتی تقسیم بندی میشوند. شکل و گستره ی محیط قابل انفجار به نوع سیال و میزان فشردگی آن بستگی دارد.
- بر این اساس Hazardous Area Classification که در آنها مناطق مستعد خطر انفجار نشان داده شده است (مناطق ۰، ۲، ۱ و مناطق خارج از خطر)؛ تولید میشوند.

Hazardous Area Classification




Hazardous area classification drawing



Hazardous Area Classification

- آن دسته از تجهیزات برق و ابزار دقیق که در نواحی خطر قرار می گیرند باید به گونه ای طراحی شوند که منشا جرقه نباشند در این نوع طراحی درجه های محافظت مختلفی برای رفع و از بین بردن ریسک منشا خطر در نظر گرفته می شود.

Fire Fighting




Hazardous Area Classification

- درجه حفاظت لازم براساس کلاس بندی نواحی (zone 0>۱>۲) که تجهیز در آن قرار میگیرد؛ تعیین میشود.
- ضد انفجار که با علامت Ex d مشخص میشود. در این حالت تجهیز که منبع ایجاد جرقه میباشد؛ در داخل محفظه محکمی قرار میگیرد.
- ایمنی مضاعف که با علامت Ex e مشخص میشود. در این حالت تجهیز به گونه ای طراحی میگردد که جرقه ای ایجاد ننماید.
- ایمنی ذاتی که با علامت Ex i مشخص میشود. در این حالت، میزان انرژی تولید شده توسط جرقه تجهیز، کمتر از حد مورد نیاز برای ایجاد آتش در محیط قابل انفجار میباشد.

Hazardous Area Classification

- علاوه بر تعیین سطح حفاظت تجهیزات در برابر انفجار، بخش ایمنی با توجه به ترکیب و ماهیت محیط مستعد انفجار، قابلیت قرارگیری تجهیز در این محیط را نیز مشخص مینماید. ماهیت محیط مستعد انفجار تاثیر مسقیم در حداقل انرژی اشتعال دارد.
- به طور مثال یک محیط دارای هیدروژن مانند اتاق باتری در زمین شارژ باتری ها، نسبت به محیط گازی نیاز به انرژی بسیار کمتری برای اشتعال دارد.
- ماهیت محیط با شاخص گروه گاز نامگذاری میشود. مثلا محیط دارای هیدروژن با گروه IIC مشخص می شود.

Gas Group



Hazardous Area Classification

- در نهایت بخش ایمنی حداکثر دمای مجاز روی سطح تجهیزات را تعیین می کند.
- در حقیقت یک محیط مستعد انفجار زمانی منفجر می شود که در معرض یک دمای بالاتر از دمای خوداشتعالی قرار گیرد.
- حداکثر دمای روی سطح تجهیز با پارامتر کلاس دمایی مشخص می شود. مثلاً کلاس T3 یعنی اینکه حداکثر دمای مجاز سطح تجهیز ۲۰۰ درجه سانتی گراد است.

Temperature Class

Class	Max. admission surface temperature of the apparatus (°C)	Ignition temperature of flammable substances (°C)
T1	450	> 450
T2	300	> 300 <= 450
T3	200	> 200 <= 300
T4	135	> 135 <= 200
T5	100	> 100 <= 135
T6	85	> 85 <= 100

آنالیز کمی ریسک (QRA)

- آنالیز کمی ریسک (QRA) روشی برای ارزیابی شدت و احتمال آسیب به افراد و اموال مرتبط با کارخانه می باشد.
- هر رخداد تصادفی بر اساس توالی و شدت آن در ماتریس ریسک ثبت میشود.

آنالیز کمی ریسک (QRA)

- اولین قدم در QRA شناسایی خطر است.
- برای مثال خطر انفجار ناشی از نشت در سیستم لوله کشی
- دلیل نشتی ممکن است ایراد در جنس لوله، اشکال در ساخت، خوردگی یا عدم تعمیرات باشد.
- آزاد شدن گاز در محیط اثرات متفاوتی خواهد داشت. بدون آسیب بودن، آتش، انفجار و ... به عوامل متعددی از قبیل وجود منبع جرقه، درجه حبس گاز و ... بستگی دارد.

آنالیز کمی ریسک (QRA)

- هدف از مرحله دوم تحلیل کمی ریسک (QRA)، ارزیابی احتمال وقوع هر یک اثرات ممکنه می باشد.
- مرحله سوم، ارزیابی اثرات هر یک از سناریو های تصادفی می باشد. اثرات با عباراتی نظیر افزایش فشار، حرارت و ... تشریح میگردد.
- برای کنترل قابل قبول ریسک، اثر و احتمال بر روی ماتریس ریسک منعکس میگردد

آنالیز کمی ریسک (QRA)

		Impact →				
		Negligible	Minor	Moderate	Significant	Severe
Likelihood ↑	Very Likely	Low Med	Medium	Med Hi	High	High
	Likely	Low	Low Med	Medium	Med Hi	High
	Possible	Low	Low Med	Medium	Med Hi	Med Hi
	Unlikely	Low	Low Med	Low Med	Medium	Med Hi
	Very Unlikely	Low	Low	Low Med	Medium	Medium

آنالیز کمی ریسک (QRA)

- چنانچه ریسک در خارج از ناحیه قابل قبول باشد نیاز است تغییراتی در طراحی صورت گیرد
- مقاوم نمودن ساختمان در مقابل انفجار
- تقویت سازه های نگهدارنده ادوات ایمنی مهم
- ...


Quantitative Risk Analysis (QRA)

Case study: Gas leak from random piping component rupture



Cause: installation error, corrosion, material defect...

Possible consequence: Dispersion without ignition / jet fire / flash fire / explosion

Section considered: Compressor building



Quantitative Risk Analysis (QRA)



Σ risk components
*failure rate
(from statistics)


Step 1:

*Identification and characterisation
of initiating events*

Gas leak inside compressor building due to component rupture	Hole size (% of component section)		
	5%	20%	Full
Frequency (event/year)	1,11E-01	5,06E-04	6,83E-05
Outflow rate (kg/s)	5,7	90,8	2270,0

Quantitative Risk Analysis (QRA)

Step 2: Event tree analysis




Quantitative Risk Analysis (QRA)

Step 3:

Consequence evaluation


Overpressure (bar)	0.2	0.1	0.01
Distance (m)	96	167	1270



CONSEQUENCE CLASS	QUANTITATIVE CRITERIA	EFFECTS
MINOR	≤ 0.1 bar locally (within 10m)	No effect, no damage
SIGNIFICANT	≤ 0.1 bar locally (within 50m)	Limited damage to plant and operators
SEVERE	> 0.1 bar within plant	Damage to plant and operators
MAJOR	> 0.1 bar within plant & public	Damage to plant, operators & public

Quantitative Risk Analysis (QRA)

Final step: classification of risk



	Unacceptable risk area– Design change necessary
	As Low As Reasonably Practicable – Plant Management measures
	Acceptable risk area

1.0E-02				
1.0E-03				
1.0E-04 Unlikely				
1.0E-05 Rare				
1.0E-06	Minor	Significant	Severe	Major

CONSEQUENCE CLASS	QUANTITATIVE CRITERIA	EFFECTS
MINOR	≤0.1 bar locally (within 10m)	No effect, no damage
SIGNIFICANT	≤0.1 bar locally (within 50m)	Limited damage to plant and operators
SEVERE	> 0.1 bar within plant	Damage to plant and operators
MAJOR	> 0.1 bar on populated areas	Damage to plant, operators & public

ENVID

(Environmental aspects Identification)

Aspect	Health	Air	Water		Raw material	Waste
		Gaseous emission	Resourc Consumption	Liquid effluents	Petroleum/gas/chemicals	
Relief (flare/Vent)	Noise	Co, NO_x , PM, SO_2 , Voc				
Power generation توليد برق		Co, NO_x , PM, SO_2 , Voc			Fuelgas	
Gas compression	Noise	Fugitive Voc			Gas	
Flash water	Potable		*			
Cooling water	Legionella		*	Effluent Water Temperature	Biocides, PH, Control	
Effluent water (open drains/treatment plant)				Hydrocarbons, Suspended Solids		Biosludges, Oily sludge

ارزیابی محیط زیستی

- این بررسی برای هرکدام از جنبه ها، ملاحظات زیست محیطی مربوطه (مثل صدا، آلودگی نیتريدی، مصرف انرژی، تولید پسماند) و مقادير لحاظ شده درطراحی برای کنترل اثرات زیست محیطی را شامل میشود.

Health and environment Requirements specification

- مدرک الزامات بهداشتی و محیط زیست بیان کننده الزامات مربوط هر یک از جنبه های زیست محیطی میباشد. استاندارد تنظیم مقررات، حدود هر یک از آلاینده ها، مقررات طراحی برای محدود سازی و پایش آلاینده ها برای هر یک از انواع پساب ها و گاز های منتشره، کیفیت هوای محیط، محدوده مجاز آلودگی صوتی و... برخی از این الزامات است.

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

- مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) برای تصدیق تطابق طراحی با الزامات فوق انجام میپذرد. این مطالعات شامل بررسی پراکنش آلاینده های خروجی از کارخانه به منظور ارزیابی اثرات آن بر روی کیفیت محیط اطراف نیز میباشد.
- برای این کار لیست منابع آلاینده هوا تهیه و مدل سازی پراکنش در محیط با استناد به اطلاعات هواشناسی محل انجام میشود.

Environmental Impact Assessment (Air quality dispersion analysis)

Sources description


Coordinates of the sources

SOURCE NAME	Stack Height (m)	Stack diam. (m)	Flue gas temp. (°K)	Flue gas velocity (m/s)	Q _{WET} (Nm ³ /h)	NO _x (g/s)	CO (g/s)
Turbocompressor TC-100	15	2.9	775	28	206000	2.87	8.60
Turbocompressor TC-200	15	2.9	775	28	206000	2.87	8.60
Turbocompressor TC-300	15	2.9	775	28	206000	2.87	8.60
Turbocompressor TC-400	15	2.9	775	28	206000	2.87	8.60
Turbogenerator TG-001	15	1.38	806	28	45000	0.63	1.88
Turbogenerator TG-002	15	1.38	806	28	45000	0.63	1.88


	X (m)	Y (m)
Turbocompressor TC-100	127	365
Turbocompressor TC-200	127	331
Turbocompressor TC-300	127	268
Turbocompressor TC-400	127	235
Turbogenerator TG-001	182	177
Turbogenerator TG-002	190	177



Ground Concentration of NO_x (μg/m³)




Noise Map



مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

- مطالعات EIA در برگیرنده مطالعه آلودگی صوتی نیز می باشد. نتایج مطالعات آلودگی صوتی در نقشه ای با عنوان نقشه صدا آورده میشود. در نهایت ارزیابی اثرات زیست محیطی در برگیرنده ی مطالعات مدیریت ضایعات میباشد. ضایعات تولیدی در کارخانه لیست برداری شده و گزینه های مختلف برای ارزیابی، فرآوری یا دفع آنها بر مبنای امکانات موجود مطالعه میگردد. این مطالعات همچنین منحصر به تعیین اندازه ی فضای انبار ضایعات کارخانه نیز میگردد.



تمرین ۱۲

- مدرکی نمونه از مدارک دیسیپلین HSE تهیه و برای ارائه در کلاس آماده کنید.